



PRÉFET DES LANDES



PRÉFET  
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

**Arrêté interpréfectoral n° 2017-110 autorisant la société BIOGASCONHA  
à exploiter une unité de méthanisation, sur la commune de Bénesse-Maremne**

Le Préfet des Landes,  
Chevalier de la Légion d'honneur,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

- Vu** le code de l'environnement et notamment son titre 1<sup>er</sup> du livre V ;  
**Vu** le code de l'énergie ;  
**Vu** le code de l'urbanisme ;  
**Vu** le code forestier ;  
**Vu** le code de la défense ;  
**Vu** le code rural et de la pêche maritime ;  
**Vu** le code des transports ;  
**Vu** le code du patrimoine ;  
**Vu** le code de la construction et de l'habitation ;  
**Vu** l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;  
**Vu** le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;  
**Vu** l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées, notamment son article 2 ;  
**Vu** l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection ;  
**Vu** l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection ;  
**Vu** l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection ;  
**Vu** l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,  
**Vu** l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement ;  
**Vu** la demande présentée le 8 avril 2016, complétée le 26 septembre 2016, par la société BIOGASCONHA dont le siège social est situé ZAC des champs de Lescaze – 47310 ROQUEFORT en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de méthanisation d'une capacité maximale de traitement de 81 000 t/an sur le territoire de la commune de Bénesse-Maremne, zone industrielle d'Ariet ;  
**Vu** le dossier déposé à l'appui de sa demande ;  
**Vu** la délibération en date du 28 juin 2016 reçue à la préfecture des Landes le 22 septembre 2016 par laquelle la communauté des communes Maremne Adour Côte-Sud autorise la SAS BIOGASCONHA à demander le défrichement des parcelles section AR n°1-2-3p et 15p sises sur la commune de BENESSE MAREMNE ;  
**Vu** le mandat de pouvoir en date du 29 mars 2016 par laquelle Monsieur Eric CAUPENNE d'ASPREMONT autorise la SAS BIOGASCONHA à demander le défrichement de la parcelle section AR n°6p sise sur la commune de BENESSE MAREMNE ;  
**Vu** le procès verbal de reconnaissance des bois à défricher en date du 9 novembre 2016,  
**Vu** l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 11 janvier 2017 ;

**Vu** la décision en date du 19 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau portant désignation du commissaire-enquêteur ;

**Vu** l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 24 octobre 2016 ;

**Vu** l'arrêté interpréfectoral en date du 23 novembre 2016 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée de 30 jours du 13 décembre 2016 au 12 janvier 2017 inclus sur le territoire des communes de Bénesse-Mareme, Angresse, Capbreton, Labenne, Orx, Soorts-Hossegor, Angoumé, Azur, Bélus, Cagnotte, Castets, Cauneille, Gourbera, Hastings, Herm, Josse, Laluque, Léon, Lesgor, Magescq, Mées, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Pontonx sur Adour, Port de Lanne, Pouillon, Rion des Landes, Rivière Saas et Gourby, Saint Etienne d'Orthe, Saint Geours de Mareme, Saint Jean de Marsacq, Saint Lon les Mines, Saint Martin de Hinx, Saint Paul lès Dax, Saint Vincent de Paul, Saint Vincent de Tyrosse, Saubion, Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Soustons, Tosse, Bidache, Came, Labastide Villefranche et Sames ;

**Vu** l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;

**Vu** les publications en date des 26 novembre, 14 et 17 décembre 2016 de cet avis dans deux journaux locaux des Landes et des Pyrénées Atlantique ;

**Vu** le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;

**Vu** l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

**Vu** les avis émis par les conseils municipaux des communes de Josse, Laluque, Magescq, Pontonx sur Adour, Rion des Landes, Saint Martin de Hinx, Saint Paul lès Dax et Sames ;

**Vu** les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-19 à R512-24 du code de l'environnement

**Vu** le rapport et les propositions en date du 24 février 2017 de l'inspection de l'environnement ;

**Vu** l'avis en date du 8 mars 2017 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Landes au cours duquel le demandeur a été entendu ;

**Vu** l'avis en date du 16 mars 2017 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Pyrénées-Atlantiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

**Vu** le projet d'arrêté porté le 16 mars 2017 à la connaissance du demandeur ;

**Vu** l'absence d'observations présentées par le demandeur ;

**CONSIDÉRANT** que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale unique au titre du titre lier de l'ordonnance n° 2014-355 susvisée ;

**CONSIDÉRANT** que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifient le présent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement ;

**CONSIDÉRANT** que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifient le présent arrêté permettent de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme lorsque l'autorisation tient lieu de permis de construire;

**CONSIDÉRANT** que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifient le présent arrêté permettent de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation;

**CONSIDÉRANT** que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifient le présent arrêté permettent de préserver les intérêts mentionnés à l'article L.112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L.341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement ;

**CONSIDÉRANT** qu'il résulte de l'instruction que la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importante, correspondant aux feuillus sources de diversité dans le massif forestier essentiellement constitué de résineux, est nécessaire pour remplir les rôles utilitaires définis à l'alinéa 8 (préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème) de l'article L 341-5 du code forestier en application de l'article L 341-6 du code forestier ;

**CONSIDÉRANT** le rôle économique fort de la forêt défrichée au sein du massif des Landes de Gascogne ;

**CONSIDÉRANT** qu'il y a lieu de subordonner cette autorisation à l'exécution de travaux de boisement sur une surface correspondant à deux fois la surface défrichée en application de l'article L 341-6 du code forestier ;

**CONSIDÉRANT** que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de Grenouille agile (*Rana dalmatina*), Crapaud commun (*Bufo bufo*), Triton palmé (*Triturus helveticus*), Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*), Fadet des laïches (*Coenonympha oedippus*), Ecureuil roux (*Sciurus vulgaris*), Bergeronnette grise (*Motacilla alba*), Bruant zizi (*Emberiza cirulus*), Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*), Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), Fauvette pitchou (*Sylvia undata*), Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*), Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*), Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*), Mésange bleue (*Parus caeruleus*), Mésange charbonnière (*Parus major*), Mésange noire (*Parus ater*), Pic épeiche (*Dendrocopos major*), Pic vert (*Picus viridis*), Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*), Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*), Rossignol philomèle

(*Luscinia megarhynchos*), Rouge-gorge familier (*Erithacus rubecula*), Serin cini (*Serinus serinus*), Sittelle torchepot (*Sitta europaea*), Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*), Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*), Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) ;

**CONSIDÉRANT** que dans la mesure où le projet s'implante en continuité d'une zone industrielle, suite à une analyse multicritère tenant compte de critères technique, de critères environnementaux et de critères sociaux, il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet ;

**CONSIDÉRANT** que le projet propose une filière locale de traitement des déchets organiques, qu'il répond à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qu'il s'inscrit dans une filière de production d'un fertilisant organique renouvelable permettant une meilleure valorisation des déchets organiques, contribuant ainsi au développement économique local en favorisant l'emploi, et qu'il présente en conséquence un intérêt public majeur ;

**CONSIDÉRANT** que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,

**ARRÊTE**

---

## **TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES**

---

### **CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION**

#### **ARTICLE 1.1.1. PORTÉE DE L'AUTORISATION**

La présente autorisation unique tient lieu :

- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
- de permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- de dérogation au titre du 4 de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

La présente autorisation ne vaut pas agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et du Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002. Celui-ci devra être obtenu avant la mise en exploitation des installations visées par le présent arrêté et sera transmis à l'inspection des installations classées.

#### **ARTICLE 1.1.2. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION**

La société BIOGASCONHA, ci-après dénommé "l'exploitant", dont le siège social est situé ZAC des champs de Lescaze – 47310 ROQUEFORT est bénéficiaire pour le site à exploiter sur la commune de Bénesse-Maremne, zone industrielle d'Ariet, de l'autorisation unique définie à l'article 1.1.1. , sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

#### **ARTICLE 1.1.3. NOTION D'ÉTABLISSEMENT**

L'établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situé sur un même site au sens de l'article R512-13 du code de l'environnement y compris leurs équipements et activités connexes.

#### **ARTICLE 1.1.4. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT**

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.

## CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

### ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

N° de rubrique	Libellé de la rubrique	Capacité de l'établissement	Seuil de la rubrique	Régime (AS, A-SB, A, E, D, DC, NC) *
1435	Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronef	Alimentation du chargeur présent sur le site, volume annuel <100 m <sup>3</sup>	< 100 m <sup>3</sup>	NC
1630-B	Emploi ou stockage de lessives de soude ou potasse caustique, le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.	Stockage de soude : 1 t	< 100 t	NC
2160-2	Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires (...), autre que silo plat	Silo stockage de céréales de 50 m <sup>3</sup>	< 5 000 m <sup>3</sup>	NC
2781-1.a	Installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires	Capacité de traitement : 211 t/j	≥ 60 t/j	A
2781-2	Installations de méthanisation d'autres déchets non dangereux	Capacité de traitement : 11 t/j	Sans seuil	A
2910-B	Installation de combustion, lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C, (...) en cas d'utilisation de biogaz autre que celui visé en 2910-C	Chaudière d'une puissance thermique de 900 kW, alimentée par le biogaz de l'installation de méthanisation Groupe électrogène fonctionnant en cas de besoin Une torchère de sécurité de 2,5 MW	Entre 0,1 et 20 MW	E
2920	Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 <sup>5</sup> Pa, et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques	Compresseur de biométhane à 4.10 <sup>5</sup> Pa, puissance absorbée : 150 kW	< 10 MW	NC
3532	Valorisation (...) de déchets non dangereux non inertes et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes : traitement biologique (...)	Installation de méthanisation, capacité de traitement : 222 t/j	> 100 t/j	A
4310	Gaz inflammables Catégorie 1 et 2	Gazomètre sur la ligne de biogaz, en amont de l'épuration Dispositif d'épuration du biogaz Quantité totale susceptible d'être présente : 122 kg	< 1 t	NC
4737	Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4)	H <sub>2</sub> S présent dans le biogaz	< 500 kg	NC

N° de rubrique	Libellé de la rubrique	Capacité de l'établissement	Seuil de la rubrique	Régime (AS, A-SB, A, E, D, DC, NC) *
4734-2	Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : (...) gazoles (...) carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.	Cuve de stockage de gazole pour les véhicules de manutention du site, capacité : 2 t	<50 t	NC

Au sens de l'article R. 515-61 du Code de l'environnement, la rubrique principale est la rubrique 3532 relative à la valorisation de déchet non dangereux et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives à BREF WT (traitement des déchets).

Conformément à l'article R. 515-71 du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.

Conformément à l'article R. 515-72 du Code de l'Environnement, le dossier de réexamen comporte :

1 - Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :

- a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
- b) Les cartes et plans ;
- c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
- d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.

2 - L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années. Cette analyse comprend :

- a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
- b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
  - i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
  - ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
  - iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

3 - La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.

Dans le cas où les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient être atteints dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complété, conformément à l'article R.515-68 du Code de l'Environnement, d'une demande de dérogation comprenant :

- une évaluation montrant que l'application des conclusions MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

- a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
- b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions des conclusions MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b ci-dessus

c) l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement (en cas de dérogation, une ERS quantitative est attendue)

## **ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT**

Les installations autorisées sont situées sur les commune, parcelles et lieu-dit suivants :

Commune	Parcelles	Lieux-dits
Bénesse-Maremne	Section AR, n°1 Section AR, n°2 Section AR, n°3 Section AR, n°15 (en partie)	Zone industrielle d'Ariet

Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.

### **ARTICLE 1.2.3. IMPLANTATION**

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation n'est pas située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d'eau, est de 35 mètres.

La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne peut pas être inférieure à 50 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.

Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.

Le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

### **ARTICLE 1.2.4. LIMITE DE L'AUTORISATION**

L'origine géographique des déchets est limitée au département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, dans un polygone correspondant à 1h30 de trajet en poids-lourds, représenté sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

La capacité de traitement des installations est de 81 000 t/an (soit 222 t/j), en une seule ligne, pour une production de biométhane de 4,6 M Nm<sup>3</sup>/an

Les déchets qui peuvent être traités sur le site sont limités aux catégories suivantes :

Type déchet	Code déchet	Dénomination	Provenance
Effluents agricoles et sous-produits agricoles	02 01 06	Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site	exploitations agricoles situées à 1h30 de route par poids-lourds
	02 01 03	Déchets de tissus végétaux	
Déchets de céréales	02 01 03	Déchets de tissus végétaux	Coopératives situées à 1h30 de route par poids-lourds
Sous-produits agroalimentaires, filière animale	02 02 02	Déchets de tissus animaux	Industries Agroalimentaires, situées à 1h30 de route par poids-lourds
Jus de pressage	02 03 01	Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation	SOLEAL Labenne
Résidus végétaux (maïs, haricots verts)	02 03 04	Déchets impropres à la consommation ou à la transformation	SOLEAL Labenne
Boues de STEP	02 03 05	Boues provenant du traitement in	SOLEAL Labenne

		situ des effluents	
Contenu des boîtes déclassées de maïs doux	02 03 99	Déchets non spécifiés ailleurs	SOLEAL Labenne
Biodéchets	20 01 08	Déchets de cuisine et de cantine biodégradables	Divers producteurs, situés à 1h30 de route par poids-lourds

L'admission des déchets suivants est interdite :

- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets identifiés sur la liste figurant en ANNEXE III est possible au sein de l'installation, sous réserve qu'une information préalable, précisant les quantités admises et leur origine, soit réalisée auprès du préfet.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées au sein du présent article est portée à la connaissance du préfet.

### **ARTICLE 1.2.5. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES**

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :

- pour le stockage des déchets entrant dans l'installation :
  - bâtiment de 1 400 m<sup>2</sup>, comprenant la zone de déchargement, le système de broyage pour les déchets solides ou pâteux et la fosse de réception pour les déchets liquides ou pâteux, d'une capacité de 630 m<sup>3</sup>
  - cuve de mélange, d'une capacité de 1 080 m<sup>3</sup>, permettant d'homogénéiser les matières entrantes provenant de la fosse de réception avant leur hygiénisation et leur entrée dans le digesteur
  - zone de stockage d'ensilage de broyat de maïs doux, stocké à 77 % d'humidité en absence d'oxygène, d'une surface de 10 700 m<sup>2</sup>
  - silo de stockage de déchets de céréales, d'une capacité de 50 m<sup>3</sup>
- système d'hygiénisation, constitué de 2 colonnes de 30 m<sup>3</sup> fonctionnant en alternance
- digesteur primaire, constitué d'une cuve en acier de 8 000 m<sup>3</sup>
- post-digesteur, constitué d'une cuve en béton de 3 000 m<sup>3</sup>, surmonté d'une bâche souple en PVC pouvant contenir 1 500 m<sup>3</sup> de biogaz
- cuve de stockage du digestat brut de 8 000 m<sup>3</sup>
- système de purification et d'injection du biogaz (désulfuration, déshumidification, compression)
- système de filtration de l'air vicié, capté au niveau du bâtiment de réception, de la fosse de réception et de la cuve de mélange
- une chaudière d'une puissance de 900 kW, alimentée au gaz naturel ou au biogaz, qui servira pour le maintien en température du procédé

## **CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION**

### **ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ**

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

### **ARTICLE 1.3.2. RÉCOLEMENT**

Dans un délai d'un an à compter du démarrage de l'installation, l'exploitant procède au récolement des prescriptions du présent arrêté préfectoral. Ce récolement consiste à vérifier la situation de conformité ou de non-conformité de l'installation vis-à-vis de chacune des prescriptions techniques réglementaires imposées et, le cas échéant, à définir les modalités de mise en conformité. Le bilan de ce récolement est transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant sa réalisation.



## **CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION**

### **ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION**

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

## **CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ**

### **ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE**

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

### **ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS**

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

### **ARTICLE 1.5.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS**

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

### **ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT**

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

### **ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT**

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

### **ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ**

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des

installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.

En tant qu'établissement « IED » et en application de l'article R. 515-75 du Code de l'Environnement, l'exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu à l'article R. 512-39, une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêté ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Si l'installation a été, par rapport à l'état initial, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges CLP, l'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire à celui-ci et permettant également un usage futur du site tel que défini au premier alinéa du présent article. Un arrêté préfectoral complémentaire fixera, si nécessaire, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.

## **CHAPITRE 1.6 RÉGLEMENTATION**

### **ARTICLE 1.6.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE**

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

<b>Dates</b>	<b>Textes</b>
15/12/2009 modifié	Arrêté fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23, et R. 512-54 du code de l'environnement
7/07/2009	Arrêté relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
27/10/2011	Arrêté portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
29/02/2012 modifié	Arrêté fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
29/07/2005 modifié	Arrêté fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005-Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
23/01/1997	Arrêté relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
02/02/1998	Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
31/01/2008 modifié	Arrêté relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
11/03/2010	Arrêté portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
10/11/2009	Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à autorisation

### **ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS**

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et du Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002. Celui-ci devra être obtenu avant la mise en exploitation des installations visées par le présent arrêté et sera transmis à l'inspection des installations classées.

---

## **TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT**

---

### **CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS**

#### **ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX**

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

#### **ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION**

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

#### **ARTICLE 2.1.3. MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL**

L'exploitant met en œuvre un Système de management environnemental satisfaisant aux exigences d'un référentiel normalisé au niveau français ou européen.

Ce système intègre notamment des procédures de formation/qualification des opérateurs quant à l'admission et de la gestion des déchets sur le site selon les dispositions de l'Article 9.1.3.1. et de l'Article 9.1.3.4.

Le système de gestion de la qualité est certifié par un organisme d'évaluation de la conformité ayant obtenu une accréditation pour procéder à l'audit et à la certification de systèmes de management.

#### **ARTICLE 2.1.4. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT**

La réception de déchets et l'expédition des digestats s'effectue du lundi au vendredi, de 5h à 23h (majoritairement dans la tranche horaire 7h - 19h), hors jours fériés.

Les installations de méthanisation fonctionnent 24h/24, 7j/7.

### **CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES**

#### **ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS**

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

### **CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE**

#### **ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ**

Sans préjudice des dispositions spécifiques figurant au sein de l'article 11.1.1. du présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

### **ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE**

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

Les essences végétales utilisées pour assurer l'esthétique du site doivent être des essences locales et ne pas inclure d'espèces considérées comme invasives.

## **CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU**

### **ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU**

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.

## **CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS**

### **ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT**

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

## **CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION**

### **ARTICLE 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection**

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

## CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION

### ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER

L'exploitant réalise les contrôles suivants :

Articles	Contrôles à effectuer	Périodicité du contrôle
article 1.3.2.	Récolement aux prescriptions du présent arrêté	1 an après le démarrage de l'installation
article 6.2.2.	Recensement des produits biocides	annuelle
article 7.1.1. et article 10.2.7.	Niveaux de bruit et d'émergence	1 an après le démarrage de l'installation
Article 8.3.4.4.	Protection contre la foudre	- 6 mois après l'installation des protections - 1 mois après une agression par la foudre - annuellement (vérification visuelle) - tous les 2 ans (vérification complète)
article 8.5.3.	Matériel incendie et installations électriques	Conformément aux référentiels en vigueur
Article 9.1.2.2.	Fonctionnement de la torchère	Hebdomadaire
Article 9.1.2.3.	Dispositif de comptage du biogaz	Annuelle
Article 9.1.3.4.	Echantillonnage des déchets admis	Lors de la 1ère réception, puis annuellement
Article 9.1.6.1.	Calibrage de l'équipement de mesure de la teneur en CH <sub>4</sub> et H <sub>2</sub> S	Annuelle
Article 9.1.6.1.	Teneur en CH <sub>4</sub> et H <sub>2</sub> S du biogaz	En continu
article 10.2.1.	Emissions atmosphériques	Selon les dispositions de l'article 10.2.1.
article 10.2.2.	Relevé des compteurs d'eau	hebdomadaire
article 10.2.3.	Qualité des rejets aqueux	Selon les dispositions de l'article 10.2.3.
article 10.2.4.	Qualité des eaux souterraines	Semestrielle
article 10.2.6.	Qualité des digestats	Lors de la première année d'épandage ou lors de changement dans les procédés ou les traitements
Article 10.2.6.2.	Surveillance des sols, sur les parcelles de référence	Après l'ultime épandage et au minimum tous les 10 ans
Article 10.2.6.3.	Cahier d'épandage	Tenu à jour en permanence
article 10.2.8.	Odeurs	1 an après le démarrage de l'installation

### ARTICLE 2.7.2. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE

L'exploitant transmet les documents suivants :

Articles	Documents à transmettre	Périodicités / échéances
article 1.2.1.	Dossier de réexamen	12 mois après la parution des conclusions sur les MTD du BREF WT
article 1.2.4.	Information sur les déchets admis	Avant toute acceptation de déchet figurant sur la liste de l'ANNEXE III
article 1.3.2.	Bilan du récolement	1 mois après la réalisation du récolement
article 1.5.1.	Porter à connaissance	Avant toute modification
article 1.5.2.	Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de danger	Après toute modification notable
article 1.5.6.	Notification de mise à l'arrêt définitif	3 mois avant la date de cessation d'activité
article 1.6.2.	Agrément sanitaire	Avant le démarrage de l'installation
article 2.5.1.	Rapport d'accident ou d'incident	15 jours après un accident
Article 5.2.2.7.3	Programme prévisionnel d'épandage	1 mois avant le début de la campagne
Article 9.1.4.4.	Dossier technique de conformité des installations	Avant le premier démarrage de l'installation
article 10.3.1.	Résultats de l'autosurveillance	Mensuellement, avec saisie sur le site de télédéclaration GIDAF
article 10.3.2.	Bilan déchets	Annuellement, via le site de télédéclaration GEREP
article 10.3.4.	Mesures de bruit	Dans le mois suivant leur réalisation
article 10.3.5.	Etat des odeurs	Dans les 3 mois suivant sa réalisation
article 10.4.1.	Rapport annuel	Annuellement

<b>Articles</b>	<b>Documents à transmettre</b>	<b>Périodicités / échéances</b>
article 10.4.3.	Bilan des épandages	Annuellement
article 11.2.4.	Choix de la compensation	3 mois après la notification du présent arrêté
article 11.2.5.	Liste des parcelles à (re)boiser Acte d'engagement des travaux à réaliser	3 mois après la notification du présent arrêté 1 an après la notification du présent arrêté
Article 11.3.3.2.	Protocole de capture et déplacement des espèces Liste des personnes chargées de réaliser ces captures	Préalablement à la réalisation des travaux
Article 11.3.4.2.	Plan de gestion des parcelles compensatoire	Suite au diagnostic écologique réalisé au printemps 2017
Article 11.3.4.5.	protocole de restauration plan de gestion conservatoire	Suite à leur réalisation
article 11.3.5.	Journal de bord des travaux	Mensuellement

---

## **TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE**

---

### **CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS**

#### **ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :

- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

#### **ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES**

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

#### **ARTICLE 3.1.3. ODEURS**

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'anaérobiose dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

En particulier, les installations suivantes sont reliées à un système de captation et de traitement de l'air :

- hall de réception
- fosse de réception
- cuve de mélange
- zone de préparation des substrats dans le bâtiment de réception



#### **ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION**

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

#### **ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES**

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

### **CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET**

#### **ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d'application du présent arrêté, sont respectées.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les gaz issus du traitement d'hygiénisation des sous-produits animaux prévu à l'Article 9.1.4.7. sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère afin de respecter les valeurs définies à l'article 3.2.3. ci-après.

#### **ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES / CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET**

N° de conduit	Installations raccordées	Hauteur en m	Diamètre en m	Débit nominal en Nm3/h	Vitesse minimale d'éjection en m/s	Combustible	Autres caractéristiques
1	Chaudière	10	0,3	747	6	Biométhane ou gaz naturel	
2	Biofiltre	24		17 500	8	/	
3	Torchère	6,5		1 085		Biométhane	

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

### **ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS**

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :

- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides
- à une teneur en O<sub>2</sub> ou CO<sub>2</sub> précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.

Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Paramètre	Conduit n°1 teneur en O <sub>2</sub> : 3 %			Conduit n°2		
	Concentration mg/Nm3	flux		Concentration mg/Nm3	flux	
		g/h	kg/an (*)		g/h	kg/an(*)
Poussières	5	3,7	33			
SO <sub>2</sub>	110	82	720			
NO <sub>x</sub>	100	75	655			
CO	250	190	1 636			
HCl	10	7,4	65			
Fluor	5	3,7	32			
COVNM	50	37	325			
Formaldéhyde	40	30	260	1	17	150
NH <sub>3</sub>				50	86	755
H <sub>2</sub> S				5	8,6	75

(\*) sur la base d'un fonctionnement de 8 760 h/an

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures .

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Lors d'une opération de surveillance, quand plusieurs mesures sont réalisées, la moyenne de ces mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune mesure n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

### **ARTICLE 3.2.4. ODEURS – OBJECTIF DE QUALITÉ DE L'AIR**

Afin de limiter l'émission d'odeurs à l'atmosphère, l'exploitant met en œuvre les dispositions précisées au sein de l'Article 9.1.3.5.

L'état des odeurs réalisé conformément aux dispositions de l'article 10.2.8. ne doit pas mettre en évidence d'évolution défavorable par rapport à la situation initiale figurant au sein du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

---

## TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

---

### CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU

#### ARTICLE 4.1.1.

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

### CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

#### ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite

Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource	Nom de la masse d'eau ou de la commune du réseau	Prélèvement maximal annuel (*) (m <sup>3</sup> /an)
Réseau public AEP	Bénésse-Maremne	4 430

(\*) : le prélèvement effectif annuel, basé sur la somme des relevés hebdomadaires pour l'année civile, ne doit pas dépasser cette valeur

#### ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT

##### *Article 4.2.2.1. Protection des eaux d'alimentation*

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

### CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

#### ARTICLE 4.3.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.4.1. ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.

#### ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

### **ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE**

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

### **ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX**

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

#### ***Article 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques***

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.

#### ***Article 4.3.4.2. Isolement avec les milieux***

Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

## **CHAPITRE 4.4 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU**

### **ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS**

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

- les **eaux exclusivement pluviales** et eaux non susceptibles d'être polluées
- les **eaux pluviales susceptibles d'être polluées** (notamment celles collectées dans le bassin de confinement), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction),
- les **eaux polluées** : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les eaux de lavage des bennes et cuves, les purges des chaudières, les eaux collectées sur l'aire d'ensilage,....,
- les **eaux résiduaires après épuration interne** : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet vers le milieu récepteur .
- les **eaux domestiques** : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,
- les eaux de purge des circuits de refroidissement.

### **ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS**

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eau souterraine ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

### **ARTICLE 4.4.3. GESTION DES EFFLUENTS**

Les effluents sont collectés et gérés de la manière suivante :

- eaux pluviales susceptibles d'être polluées : collecte dans un bassin de rétention d'un volume de 1 200 m<sup>3</sup> précédé d'un déboureur-déshuileur
- eaux de nettoyage des équipements et de la plate-forme d'ensilage : collecte dans un réseau dédié puis transfert vers la cuve du digesteur
- eaux domestiques : collecte via un réseau spécifique puis envoi vers le réseau de la commune de Bénesse-Maremne

### **ARTICLE 4.4.4. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT**

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

### **ARTICLE 4.4.5. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT**

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

### **ARTICLE 4.4.6. Localisation des points de rejet**

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté	N°1
Coordonnées approximatives (Lambert II étendu)	X : 297 735 Y : 1 854 661
Nature des effluents	Eaux pluviales, après passage par un déboureur-déshuileur
Débit maximal journalier (m <sup>3</sup> /j)	255
Débit maximum horaire (m <sup>3</sup> /h)	10,6
Exutoire du rejet	Milieu naturel
Milieu naturel récepteur	Fossés ceinturant le site

## **ARTICLE 4.4.7. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET**

### ***Article 4.4.7.1. Conception***

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.

### ***Article 4.4.7.2. Aménagement***

#### **Article 4.4.7.2.1 Aménagement des points de prélèvements**

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

#### **Article 4.4.7.2.2 Section de mesure**

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

### ***Article 4.4.7.3. Équipements***

Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.

## **ARTICLE 4.4.8. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS**

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l

## **ARTICLE 4.4.9. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNE À L'ÉTABLISSEMENT**

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

## **ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES**

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

#### **ARTICLE 4.4.11. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES**

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.4.6. )-

Paramètre	Code Sandre	Concentrations instantanées (mg/L)
pH	1302	Entre 5,5 et 8,5
DBO5	1313	5
DCO	1314	20
MES	1305	35
hydrocarbures	7007	5

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est de 9 789 m<sup>2</sup>, hors aire de stockage de l'ensilage dont les eaux sont traitées spécifiquement.

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 3 L/s/ha, soit 10,6 m<sup>3</sup>/h.

---

## **TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS**

---

### **CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION**

#### **ARTICLE 5.1.1. Limitation de la production de déchets**

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
  - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
  - b) le recyclage ;
  - c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  - d) l'élimination .

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.

#### **ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS**

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.

#### **ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS**

Les déchets produits, entreposés dans l'établissement (dont la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation), avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.



En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

#### **ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT**

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.

Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

#### **ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT**

Tout stockage de déchets de plus d'un an (ou 3 ans s'il y a perspective de valorisation) est considéré comme stockage définitif et doit obligatoirement être réglementé.

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

#### **ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT**

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

#### **ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT**

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets	Code des déchets	Nature des déchets
Déchets dangereux	13 08 99*	Déchets dangereux provenant de la maintenance des équipements
	13 05 02*	Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Déchets non dangereux	15 01 04	Boîtes métalliques déclassées
	13 02 06	Huiles usagées
	20 02 01	Déchets verts provenant de l'entretien des espaces verts

### **CHAPITRE 5.2 EPANDAGE**

#### **ARTICLE 5.2.1. EPANDAGES INTERDITS**

Les épandages non autorisés sont interdits.

## **ARTICLE 5.2.2. ÉPANDAGES AUTORISÉS**

### ***Article 5.2.2.1. Parcelles autorisées***

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des digestats sur les parcelles figurant en ANNEXE II du présent arrêté.

### ***Article 5.2.2.2. Règles générales***

L'épandage des digestats sur ou dans les sols agricoles respecte les règles définies par les textes mentionnés ci-dessous et par l'arrêté préfectoral du 25 juin 2014, établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Aquitaine.

En particulier, l'épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :

- Producteur de déchets, sous produits ou d'effluents et prestataire réalisant l'opération d'épandage,
- Producteur de déchets, sous produits ou d'effluents et agriculteurs exploitant les terrains.

Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.

### ***Article 5.2.2.3. Origine des déchets à épandre***

Les déchets ou effluents à épandre sont constitués exclusivement des digestats bruts produits par l'installation de méthanisation, sans traitement supplémentaire.

Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d'être épandu.

### ***Article 5.2.2.4. Dose d'apport***

La dose d'apport est déterminée en fonction :

- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
- de l'état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

La dose finale retenue pour les digestats est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

Quels que soient les apports de fertilisants azotés, compatibles avec le respect de l'équilibre de la fertilisation, la quantité maximale d'azote d'origine organique contenue dans les produits épandus sur les parcelles situées en zone vulnérable aux nitrates ne doit pas dépasser :

- sur les cultures dérobées : 70 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 170 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté

Les doses maximales d'épandage sur les cultures sont les suivantes :

- maïs semence : 33 t/ha
- maïs conso : 39 t/ha
- prairie : 24 t/ha
- culture d'automne : 26 t/ha

Les doses d'épandage déterminées ci-dessus pourront être ajustées en fonction de la teneur analysée du digestat en éléments fertilisants en sortie de l'unité de méthanisation. En cas d'écart de plus de 10 % avec les valeurs déterminées lors de l'étude préalable, une information doit être réalisée auprès du préfet.

### ***Article 5.2.2.5. Caractéristiques des déchets et/ou effluents à épandre***

Les déchets et/ou effluents à épandre présenteront les caractéristiques suivantes en termes de teneurs maximales en élément traces et de paramètres physico-chimique :

- Paramètres physico-chimiques :
  - pH : compris entre 6,5 et 8,5

• Eléments traces :

		Valeur limite dans les déchets (mg/kg MS)	Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m <sup>2</sup> )
Eléments-traces métalliques	Cadmium	10	0,015
	Chrome	1 000	1,5
	Cuivre	1 000	1,5
	Mercure	10	0,015
	Nickel	200	0,3
	Plomb	800	1,5
	Zinc	3 000	4,5
	<b>Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc</b>	<b>4 000</b>	<b>6</b>
Composés-traces organiques	Total des 7 principaux PCB (*)	0,8	0,0012
	Fluoranthène	5 (4 en cas d'épandage sur pâturage)	0,0075 (0,006 en cas d'épandage sur pâturage)
	Benzo(b)fluoranthène	2,5	0,004
	Benzo(a)pyrène	2 (1,5 en cas d'épandage sur pâturage)	0,003 (0,002 en cas d'épandage sur pâturage)

(\*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

**Article 5.2.2.6. Dispositifs d'entreposage et dépôts temporaires**

Les dispositifs permanents d'entreposage des digestats sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable.

Le volume nécessaire est au minimum de 50 000 m<sup>3</sup>, réparti de la manière suivante :

- 8 000 m<sup>3</sup> au sein d'une cuve de stockage présente sur le site de l'établissement
- 3 000 m<sup>3</sup> au sein du post-digesteur ;
- 4 150 m<sup>3</sup> au sein de fosses existantes situées à proximité des parcelles d'épandage, sous réserve que celles-ci soient régulièrement autorisées à cet effet
- 34 850 m<sup>3</sup> au sein de fosses nouvelles situées à proximité des parcelles d'épandage, sous réserve que celles-ci soient régulièrement autorisées à cet effet

Ces ouvrages doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Pour les ouvrages gérés par un tiers, une convention détaille les responsabilités de l'exploitant et du détenteur de l'ouvrage en matière notamment de gestion, d'entretien et de contrôle.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit.

Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

**Article 5.2.2.7. Epandage**

**Article 5.2.2.7.1 Période d'interdiction**

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins

#### Article 5.2.2.7.2 Modalités

Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les digestats et d'éviter toute pollution des eaux.

Les périodes d'épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l'apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l'épandage des digestats respecte les distances et délais figurant dans les tableaux ci-dessous :

Nature des activités à protéger	Distance minimale	Domaine d'application
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.	35 mètres	Pente du terrain inférieure à 7%
	100 mètres	Pente du terrain supérieure à 7 %
Cours d'eau et plan d'eau		Pente du terrain inférieure à 7 % :
	5 mètres des berges	1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.
	35 mètres des berges	2. Autres cas.
		Pente du terrain supérieure à 7%
	100 mètres des berges	1. Déchets solides et stabilisés.
	200 mètres des berges	2. Déchets non solides et non stabilisés
Lieux de baignade.	200 mètres	
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).	500 mètres	
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public.	50 mètres	
	100 mètres	En cas de déchets ou d'effluents odorants.
	15 mètres	en cas d'enfouissement direct

Les zones d'exclusion sont clairement identifiées au sein du programme prévisionnel prévu à l'Article 5.2.2.7.3 du présent arrêté.

Nature des activités à protéger	Délai minimum	Domaine d'application
Herbages ou culture fourragères.	Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Nature des activités à protéger	Délai minimum	Domaine d'application
	Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.	Autres cas.
Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.	Pas d'épandage pendant la période de végétation.	
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.	Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
	Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même	Autres cas

Les digestats bruts et liquides sont épandus à l'aide d'un matériel permettant l'épandage au plus près du sol (type tonne à lisier équipée de rampe pendillard), afin de limiter les émissions atmosphériques.

Tous les digestats sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

Les déchets ou effluents ne peuvent être répandus si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous :

Eléments-traces dans les sols	Valeur Limite (mg/kg MS)
Cadmium	2
Chrome	150
Cuivre	100
Mercure	1
Nickel	50
Plomb	100
Zinc	300

Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau ci-dessous :

Eléments-traces métalliques	Flux cumulé maximum apporté par les digestats en 10 ans (g/m <sup>2</sup> )
Cadmium	0,015
Chrome	1,2
Cuivre	1,2
Mercure	0,012
Nickel	0,3
Plomb	0,9
Sélénium (*)	0,12
Zinc	3
Chrome+cuivre+nickel+zinc	4

(\*) Pour le pâturage uniquement

#### Article 5.2.2.7.3 Programme prévisionnel annuel

L'exploitant établit un programme prévisionnel annuel d'épandage, en accord avec les exploitants agricoles, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.

La constitution de ce programme prévisionnel sera précédée d'une vérification de l'évolution du périmètre d'épandage pour tenir compte de nouvelles contraintes, comme les captages AEP ou le remembrement de parcelles. Il sera tenu compte également des conclusions du bilan annuel de l'épandage visé à l'article 10.2.6.

Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- une analyse annuelle des sols sur les parcelles de référence portant sur les paramètres suivants :
  - Granulométrie.
  - Matière sèche (en %), matière organique (en %),
  - pH,
  - Azote global, Azote ammoniacal (en  $\text{NH}_4$ ),
  - Rapport C/N,
  - Phosphore total (en  $\text{P}_2\text{O}_5$  échangeable), Potassium total (en  $\text{K}_2\text{O}$  échangeable), Calcium total (en  $\text{CaO}$  échangeable), Magnésium total (en  $\text{MgO}$  échangeable),
  - Oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments traces métalliques figurant au sein de l'Article 10.2.6.2. ;
- une caractérisation des digestats à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...). La valeur agronomique des digestats est déterminée à l'aide des paramètres suivants :
  - pH ;
  - matière sèche (en %); matière organique (en %);
  - azote global; azote ammoniacal (en  $\text{NH}_4$ ) ;
  - rapport C/N ;
  - phosphore total (en  $\text{P}_2\text{O}_5$ ), potassium total (en  $\text{K}_2\text{O}$ ), calcium total (en  $\text{CaO}$ ), magnésium total (en  $\text{MgO}$ ) ;
  - oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
- les préconisations spécifiques d'utilisation des digestats (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est transmis au préfet des Landes et des Pyrénées Atlantiques au plus tard 1 mois avant le début de la campagne d'épandage

---

## **TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES**

---

### **CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

#### **ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS**

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

#### **ARTICLE 6.1.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX**

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés..

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.

### **CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT**

#### **ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES**

L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:

- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
- qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
- qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.

#### **ARTICLE 6.2.2. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES À SUBSTITUTION**

L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.

---

## **TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES**

---

### **CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

#### **ARTICLE 7.1.1. AMÉNAGEMENTS**

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 1 an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

#### **ARTICLE 7.1.2. VÉHICULES ET ENGIN**

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.

Les véhicules de manutention et engins de chantier sont équipés d'avertisseurs de recul à fréquences mélangées, type "cri du lynx".

#### **ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION**

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

### **CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES**

#### **ARTICLE 7.2.1. ÉMERGENCE**

##### *Article 7.2.1.1. Définition de l'émergence*

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).

##### *Article 7.2.1.2. Valeurs limites*

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.



Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement)	Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés	Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB(A)	4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

### **ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION**

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODES	PERIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés)	PERIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible	60 dB(A)	45 dB(A)

## **CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS**

### **ARTICLE 7.3.1. VIBRATIONS**

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

## **CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES**

### **ARTICLE 7.4.1. EMISSIONS LUMINEUSES**

De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :

- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.

---

## **TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES**

---

### **CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS**

#### **ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES**

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsqu'elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes.

Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 complété relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail, ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003. Elles sont reportées sur le plan des installations mentionné à ci-dessous.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

#### **ARTICLE 8.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX**

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1. seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

#### **ARTICLE 8.1.3. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION**

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

#### **ARTICLE 8.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS**

L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site.

Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

#### **ARTICLE 8.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT**

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

#### **ARTICLE 8.1.6. ÉTUDE DE DANGERS**

L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.

L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.

## **CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES**

### **ARTICLE 8.2.1. BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS**

La construction des charpentes, toitures et structures doit être conforme aux règles "neige et vent" du secteur d'implantation.

Les bâtiments et structure doivent respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

### **ARTICLE 8.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS – ACCESSIBILITÉ**

Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières.

En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au moins deux angles différents.

#### **Article 8.2.2.1. Accessibilité**

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

#### **Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation**

Des voies engins sont maintenues dégagées sur le périmètre de l'installation pour permettre la circulation des véhicules d'intervention des services de secours. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Ces voies engins respectent les caractéristiques suivantes :

- la largeur, bandes de stationnement exclues, est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre est de 3,50 mètres et la pente est inférieure à 15 %
- rayon intérieur minimal  $R : 11 \text{ m}$ ,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de  $S = 15/R$  mètres est ajoutée,
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
- résistance au poinçonnement : 80 kN/cm<sup>2</sup>, sur une surface minimale de 0,20 m<sup>2</sup>,
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,

Ces voies engins sont complétées par des voies échelles, correspondant à des aires de mise en station d'échelles aériennes répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

- la longueur minimale est de 10 mètres,
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres,
- la pente maximale est ramenée à 10 %

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

#### **Article 8.2.2.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site**

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

#### **Article 8.2.2.4. Entretien des abords**

Le terrain doit être débroussaillé jusqu'à une distance de 50 m des constructions, y compris sur fond voisins. Les abords des voies privées desservant ces constructions doivent également être débroussaillés sur une profondeur de 10 m.

### **ARTICLE 8.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1. ;
- de 3 poteaux incendie :
  - 2 poteaux normalisés NF S 61-213 (débit unitaire de 60 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures sous une pression minimale de 1 bar) de 100 mm, piqué directement sans passage par compteur ni by-pass, sur une canalisation offrant un débit de 1 000 L/min et placé dans l'enceinte de l'établissement. Ils doivent être placés à moins de 200 m de chaque risque à défendre (bâtiments) par des voies praticables.
  - 1 poteau normalisé à l'extérieur du site, situé à moins de 200 m de l'entrée de l'établissement
  - offrant au minimum en simultané un débit de 150 m<sup>3</sup>/h
  - accessibles en permanence aux services de secours, par des voies engin normalisées praticables
  - situés en bordure de la voie ou au maximum à 5 m de celle-ci, en accord avec le chef de centre des sapeurs pompiers de Capbreton
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
- Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Pour les poteaux implantés au sein de l'enceinte de l'établissement, l'exploitant transmettra au chef de centre des sapeurs pompiers de Capbreton et au maire de Bénesse-Maremne un exemplaire de l'attestation délivrée par l'installateur des poteaux, faisant apparaître la conformité à la norme NF S 62 200 et précisant :

- la pression statique
- le débit à 1 bar
- la pression résiduelle à 60 m<sup>3</sup>/h
- le débit maximal

Les moyens de défense extérieure contre l'incendie devront être réceptionnés, dès leur mise en place, par le service des eaux concerné, avec le concours d'un représentant du Service Départemental d'Incendie et de Secours qui peut être le chef de centre des sapeurs pompiers de Capbreton.

## **CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS**

### **ARTICLE 8.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES**

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8.1.1. et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur.

### **ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES**

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

### **ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

### **ARTICLE 8.3.4. RISQUE Foudre**

L'ensemble des documents visés par le présent article sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### ***Article 8.3.4.1. Analyse du risque foudre***

Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.

#### ***Article 8.3.4.2. Etude technique***

En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.

Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.

#### ***Article 8.3.4.3. Dispositifs de protection***

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations autorisées à partir du 24 août 2008, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.

#### **Article 8.3.4.4. Contrôles**

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.

### **CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES**

#### **ARTICLE 8.4.1. RÉTENTIONS ET CONFINEMENT**

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement est réalisé au sein du bassin de collecte des eaux pluviales visé à l'article 4.4.3. du présent arrêté.

Une vanne manuelle, commandable à distance, asservie au système de détection incendie, est positionnée en aval du bassin de collecte. Cette vanne est matérialisée sur les plans visés à l'article 4.3.2. du présent arrêté, elle est facilement identifiable sur le site.

Le volume nécessaire à ce confinement est de 540 m<sup>3</sup> minimum. Une échelle limnimétrique placée dans le bassin de collecte des eaux pluviales fait figurer le niveau maximum de remplissage permettant de garantir ce volume de confinement.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées, sauf si elles respectent les seuils fixés à l'article 4.4.11. du présent arrêté.

L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...).

La fosse de réception des déchets liquides ou pâteux visée à l'article 1.2.5. du présent arrêté est pourvue d'un système de détection de fuite au niveau de sa partie enterrée.

#### **ARTICLE 8.4.2. AVERTISSEMENTS DES USAGERS**

En complément des dispositions prévues à l'article 2.5.1. , tout incident survenant sur le site, susceptible d'altérer la qualité des eaux de la nappe, doit faire l'objet de la part de l'exploitant d'une communication auprès des usagers de la nappe.

### **CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION**

#### **ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION**

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Un système d'astreinte est mis en œuvre en dehors des horaires mentionnés à l'article 2.1.4. du présent arrêté.

#### **ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX**

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1. et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés ci-dessus, l'exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n'a pas été dégradé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

#### **ARTICLE 8.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS**

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche

par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

#### **ARTICLE 8.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 8.4.1,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- les procédures d'arrêt d'urgence,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

#### **ARTICLE 8.5.5. PLAN DE LUTTE INCENDIE**

L'exploitant établit un plan de lutte contre l'incendie, actualisé à une fréquence a minima annuelle, comportant notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités d'évacuation.



---

## TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS

---

### CHAPITRE 9.1 INSTALLATION DE MÉTHANISATION

#### ARTICLE 9.1.1. DÉFINITIONS

Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont retenues :

**Méthanisation** : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

**Installation de méthanisation** : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d'épuration du biogaz.

**Ligne de méthanisation** : comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en série ;

**Matières** : on entend par matières les déchets et les matières organiques ou effluents traités dans l'installation.

**Biogaz** : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré.

**Digestat** : résidu brut liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques.

**Effluents d'élevage** : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.

**Matières stercoraires** : contenu de l'appareil digestif d'un animal récupéré après son abattage.

**Matière végétale brute** : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques.

**Retour au sol** : usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la destination des matières mises sur le marché et celle des déchets épandus sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.

#### ARTICLE 9.1.2. CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS

##### *Article 9.1.2.1. Stockage du digestat*

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat (fraction solide et fraction liquide) produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et est en mesure d'en justifier la disponibilité.

##### *Article 9.1.2.2. Destruction du biogaz*

L'installation dispose d'une torchère pour la destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n° 16852.

La torchère est implantée à plus de 10 m de toute cuve, notamment des digesteurs, et à plus de 30 m des limites de propriété.

La torchère est pourvue des équipements suivants :

- anti-retour de flamme.
- brûleur automatique avec allumage électronique
- détecteur de flamme et arrête flamme conforme à la norme NF EN ISO n° 16852
- asservissement de la détection de flamme asservie à la vanne d'alimentation

Le bon fonctionnement de la torchère est testé hebdomadairement.

#### **Article 9.1.2.3. Comptage du biogaz**

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou détruit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

### **ARTICLE 9.1.3. CONDITIONS D'ADMISSION DES DÉCHETS ET MATIÈRES TRAITÉS**

#### **Article 9.1.3.1. Caractérisation préalable des matières**

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise.

Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :

- source et origine de la matière ;
- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
- l'analyse d'un échantillon pour des paramètres déterminés par l'exploitant en fonction de sa nature et de sa provenance ;
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1774/2002, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
- les conditions de son transport ;
- le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.

L'exploitant délivre au producteur un certificat d'acceptation préalable spécifiant impérativement les paramètres à analyser lors des contrôles d'admission. L'ensemble des certificats d'acceptation est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 9.1.3.2. Déchets de caractéristiques constantes dans le temps**

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l'Article 9.1.3.1. est complétée, pour les déchets entrants dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les boues d'épuration industrielles, identifiées en ANNEXE III du présent arrêté, doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également :

- la description du procédé conduisant à leur production ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 9.1.3.3. Enregistrement lors de l'admission**

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :

1. Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
2. La date de réception ;
3. Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite et justifiée par l'exploitant ;
4. Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;
6. Le nom, l'adresse du transporteur de déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé délivré en application de l'article R.541-50 du Code de l'environnement ;
7. Le cas échéant, la désignation du traitement déjà appliqué au déchet ;
8. La date prévisionnelle de traitement des déchets ;
9. Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets refusés.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 9.1.3.4. Réception des matières**

L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes. A défaut, l'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des déchets reçues lors de chaque réception, sur la base :

- des informations et estimations communiquées par le producteur de ces déchets ;
- ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par l'exploitant.

Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries agro-alimentaires fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.

Lors de la réception des déchets, l'exploitant procède au prélèvement d'échantillon. Avant d'admettre le déchet, il procède à l'analyse des paramètres déterminés par l'exploitant dans le cadre de l'information préalable. Pour les déchets de caractéristiques constantes dans le temps, ces analyses sont réalisées lors de la première admission, puis annuellement.

Un échantillon est conservé pour une durée minimale de 3 mois.

Un contrôle visuel est réalisé au moment du chargement chez les fournisseurs, ou, à défaut, au moment du dépotage afin de retirer tout déchet indésirable. Ces déchets indésirables font l'objet d'un entreposage et d'une élimination conformes aux dispositions du TITRE 5 du présent arrêté.

Un échantillon est conservé pour une durée minimale de 3 mois.

#### **Article 9.1.3.5. Limitation des nuisances**

L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient aussi réduites que possible, et cela tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.

A cet effet :

- l'acheminement des matières utilisées en méthanisation est réalisé via des camions semi-remorques couverts ainsi que des citernes étanches
- le déchargement des matières à méthaniser s'effectue à l'intérieur du bâtiment technique abritant le hall de réception

- le bâtiment technique abritant le hall de réception est équipé de portes sectionnelles ou rideau qui ne s'ouvrent que lors de la livraison des matières, pour laisser entrer puis sortir les camions

En cas d'indisponibilité du système de captation et de traitement de l'air vicié, les réceptions de déchets odorants sont suspendues.

#### **ARTICLE 9.1.4. CONDITIONS D'EXPLOITATION**

##### ***Article 9.1.4.1. Formation***

Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.

##### ***Article 9.1.4.2. Risques de fuite de biogaz***

Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH<sub>4</sub> et de H<sub>2</sub>S avant toute intervention. Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes font l'objet de consignes spécifiques. Ces consignes sont communiquées au voisinage en tant que de besoin.

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées.

##### ***Article 9.1.4.3. Surveillance du procédé de méthanisation***

Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Elles sont notamment équipées de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d'alarme associés.

Tout déclenchement d'alarme lié à une surpression entraîne le démarrage de la torchère visée à l'Article 9.1.2.2.

##### ***Article 9.1.4.4. Phase de démarrage des installations***

L'étanchéité des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.

Avant le premier démarrage de l'installation, l'exploitant informe le préfet de l'achèvement des installations par un dossier technique établissant leur conformité aux conditions fixées par le présent arrêté.

#### ***Article 9.1.4.5. Précautions lors du démarrage***

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.

#### ***Article 9.1.4.6. Indisponibilités***

En cas d'indisponibilité prolongée des installations, l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.

Dès lors que des nuisances ou gênes susceptibles d'atteindre le voisinage apparaissent ou que l'indisponibilité dure plus de 10 jours, les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en œuvre.

#### ***Article 9.1.4.7. Hygiénisation des sous-produits animaux de catégorie 2 et 3***

Sans préjudice des prescriptions qui seront imposées dans le cadre de l'agrément sanitaire des installations, les matières entrantes, hormis les résidus de maïs, font l'objet, avant leur introduction au sein du méthaniseur, d'une hygiénisation consistant en :

- une réduction de la taille des particules à 12 mm maximum
- un chauffage à 70°C pendant 60 minutes minimum

### **ARTICLE 9.1.5. PRÉVENTION DES RISQUES**

#### ***Article 9.1.5.1. Absence de locaux occupés dans les zones à risques***

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

#### ***Article 9.1.5.2. Repérage des canalisations***

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (« norme NF X 08 100 ») ou par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en application des dispositions de l'article 4.3.2. de présent arrêté.

#### ***Article 9.1.5.3. Canalisations, dispositifs d'ancrage***

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.

#### ***Article 9.1.5.4. Raccords des tuyauteries biogaz***

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.

#### ***Article 9.1.5.5. Ventilation des locaux***

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les espaces confinés et les locaux dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite sont ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.

Cette ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et notamment en cas de mise en sécurité de celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local, au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

#### ***Article 9.1.5.6. Soupape de respiration, évènement d'explosion***

Les digesteurs sont munis d'une soupape de respiration ne débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l'Article 9.1.5.7. du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.

Les digesteurs sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une membrane souple, un évènement d'explosion ou tout autre dispositif équivalent de protection contre l'explosion défini lors d'une évaluation des risques d'explosion.

#### ***Article 9.1.5.7. Programme de maintenance préventive***

Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz...) est élaboré avant la mise en service de l'installation.

#### ***Article 9.1.5.8. Module de compression***

Le local abritant le module de compression est pourvu d'un système de détection de gaz, dont le déclenchement entraîne l'arrêt de l'alimentation en biométhane du module. Toute détection d'une chute de pression en aval du module entraîne également l'arrêt de l'alimentation en biométhane.

### **ARTICLE 9.1.6. PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR**

#### ***Article 9.1.6.1. Composition du biogaz***

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.

La teneur en CH<sub>4</sub> et H<sub>2</sub>S du biogaz produit est mesurée en continu en sortie du digesteur. Elle est réalisée au moyen d'un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent.

Le biogaz produit fait l'objet de mesure de la teneur en CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O à une fréquence a minima quotidienne.

Les résultats des mesures visées aux alinéas précédents sont archivés sur un registre éventuellement informatisé tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

La teneur en H<sub>2</sub>S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé est inférieure à 150 ppm.

### **ARTICLE 9.1.7. PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU**

#### ***Article 9.1.7.1. Dispositif de rétention***

L'installation de méthanisation est munie d'un dispositif de rétention étanche, éventuellement réalisé par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

#### ***Article 9.1.7.2. Sol, voie de circulation***

Le sol des zones de garage, des voies de circulation desservant l'unité de méthanisation et des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.

Les eaux collectées sont dirigées vers le bassin de rétention visé à l'article 4.4.3. du présent arrêté.

### **ARTICLE 9.1.8. GESTION DES DÉCHETS OU MATIÈRES ISSUS DE L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION**

#### ***Article 9.1.8.1. Registre de sortie***

L'exploitant tient à jour un registre des déchets ou matières sortantes mentionnant :

- la nature du déchet ou de la matière ;
- le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, le cas échéant ;

- la date de chaque enlèvement ;
- les masses ou volumes et caractéristiques correspondantes ;
- le type de traitement prévu : épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...);
- le destinataire.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle en charge des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.

Le cahier d'épandage tel que prévu par l'Article 10.2.6.3. du présent arrêté peut tenir lieu de registre de sortie du digestat.

## **CHAPITRE 9.2 STOCKAGE DE DÉCHETS DE MAÏS**

### **ARTICLE 9.2.1. MODALITÉS DE STOCKAGE**

Le stockage des résidus de maïs (rafles, spathes) est réalisé selon les modalités suivantes :

- le stockage est effectué sur une aire dédiée, dont les eaux sont collectées et gérées conformément aux dispositions prévues à l'article 4.4.3.
- le stockage s'effectue au sein de silos-couloirs, séparés de mur en béton banché, présentant la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13501-1 (incombustible)
- les résidus de maïs sont broyés préalablement à leur admission sur le site
- le stockage est effectué à plus de 70 % d'humidité
- au fur et à mesure de la constitution du tas, les résidus sont tassés et recouverts par une bâche étanche évitant le contact avec la pluie et l'air

La durée maximale d'entreposage est de 1 an.

### **ARTICLE 9.2.2. SURVEILLANCE**

Chaque cellule de stockage est équipée de sondes de température, asservies à une alarme en salle de contrôle, dont le seuil de déclenchement est déterminé par l'exploitant afin de détecter tout auto-échauffement.



## TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

### CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

#### ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

#### ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

### CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

#### ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES CANALISÉES OU DIFFUSES

Les mesures portent sur les rejets identifiés à l'article 3.2.2.

Rejet n°1

Paramètre	Fréquence	Méthodes de mesure
débit	Trimestrielle la première année de fonctionnement, puis annuelle	durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation Pour le rejet n°1, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Poussières		
CO		
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
HCl		
Formaldéhyde		
Fluor		

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Rejet n°2

Paramètre	Fréquence
débit	Mensuelle sur les 6 premiers mois d'exploitation, puis semestrielle
NH <sub>3</sub>	
H <sub>2</sub> S	

#### **ARTICLE 10.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU**

Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies au chapitre 4.2, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection.

#### **ARTICLE 10.2.3. FRÉQUENCES ET MODALITÉS DE L'AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES REJETS AQUEUX**

Les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres	Type de suivi	Périodicité de la mesure
pH	Instantané	Mensuelle pendant les 3 premiers mois d'exploitation, puis semestrielle
Température		
DBO5		
DCO		
MES		
Hydrocarbures		

Les mesures comparatives mentionnées à l'article 10.1.2. sont réalisées selon la fréquence minimale suivante :

Paramètre	Fréquence
pH	annuelle
DBO5	
DCO	
MES	
Hydrocarbures	

#### **ARTICLE 10.2.4. FRÉQUENCES ET MODALITÉS DE L'AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES**

La surveillance des eaux souterraines est réalisée à partir de 1 piézomètre situé à l'amont hydraulique et 2 piézomètres situés à l'aval hydraulique.

La surveillance est réalisée aux fréquences suivantes :

Paramètre	Fréquence
pH	semestrielle
DBO5	
DCO	
MES	
Azote total	
Hydrocarbures	
Coliformes totaux	

#### **ARTICLE 10.2.5. SUIVI DES DÉCHETS**

L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

## **ARTICLE 10.2.6. SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE**

### ***Article 10.2.6.1. Auto surveillance des épandages***

Le volume des digestats épandus conformément aux dispositions du chapitre 5.2 du présent arrêté est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

L'exploitant effectue des analyses des digestats lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité.

Les analyses portent sur les paramètres suivants :

- Taux de matières sèches,
- Eléments de caractérisation de la valeur agronomique
- Eléments et substances figurant dans les tableaux 1 a et 1b de l'annexe VII a de l'arrêté ministériel du 02/02/1998
- Agents pathogènes éventuels.

La valeur agronomique des digestats est déterminée via les analyses suivantes :

- matière sèche (en %); matière organique (en %);
- azote global; azote ammoniacal (en  $\text{NH}_4$ ) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en  $\text{P}_2\text{O}_5$ ); potassium total (en  $\text{K}_2\text{O}$ );
- calcium total (en  $\text{CaO}$ );
- magnésium total (en  $\text{MgO}$ ) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.

Les analyses portant sur la valeur agronomique sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de l'arrêté ministériel du 02/02/98.

### ***Article 10.2.6.2. Surveillance des sols***

Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence identifié dans l'étude préalable :

- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l'annexe VII a de l'arrêté ministériel du 02 février 1998.

### ***Article 10.2.6.3. Cahier d'épandage***

L'exploitant tient à jour un cahier d'épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans.

Ce cahier comporte les informations suivantes :

- les quantités de déchets et/ou sous produits et/ou effluents épandus par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les effluents et/ou sous produits et/ou déchets, avec les dates de prélèvements et de mesure, ainsi que leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

#### **ARTICLE 10.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES**

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence, réglementés par le chapitre 7.2 du présent arrêté, est effectuée 1 an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

#### **ARTICLE 10.2.8. AUTO SURVEILLANCE DES ODEURS**

Dans un délai d'un an après la mise en service, l'exploitant procède à un état des odeurs perçues dans l'environnement selon la méthodologie réalisée lors de l'état initial. Cet état est ensuite renouvelé tous les 5 ans.

### **CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS**

#### **ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE**

Toutes les analyses exigées dans le présent arrêté sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement, et conformément au chapitre 10.2 du présent arrêté, l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées à l'article 10.1.2. , des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Les résultats de l'auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes) : <https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/>

#### **ARTICLE 10.3.2. BILAN DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS**

L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

#### **ARTICLE 10.3.3. SURVEILLANCE DES CONDITIONS L'ÉPANDAGE**

Le bilan annuel et les différents résultats d'analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et archivé pendant 10 ans.

#### **ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES**

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.7. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

#### **ARTICLE 10.3.5. AUTO SURVEILLANCE DES ODEURS**

Les résultats de l'état des odeurs prévues à l'article 10.2.8. du présent arrêté sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent leur réalisation.

### **CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES**

#### **ARTICLE 10.4.1. RAPPORT ANNUEL**

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.

Le rapport précise également le mode de valorisation et le taux de valorisation annuel du biogaz produit. Il présente aussi le bilan des quantités de digestat produites sur l'année, le cas échéant les variations mensuelles de cette production ainsi que les quantités annuelles par destinataires.

#### **ARTICLE 10.4.2. INFORMATION DU PUBLIC**

Conformément à l'article R125-2 de code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés dans ce même article.

L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de suivi de site de son installation, si elle existe, conformément au point II de l'article R125-8 de code de l'environnement.

#### **ARTICLE 10.4.3. BILAN ANNUEL DES ÉPANDAGES**

L'exploitant réalisera annuellement un bilan des opérations d'épandage ; ce bilan est adressé aux préfets et agriculteurs concernés.

Il comprend :

- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des digestats épandus ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Ce bilan est transmis chaque année au préfet et aux agriculteurs concernés.

---

**TITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'ARTICLE L 421-1 DU  
CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES L. 214-13 ET L.341-3 DU CODE  
FORESTIER, DU 4° DE L'ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**

---

**CHAPITRE 11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE  
CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME**

**ARTICLE 11.1.1. LES MESURES LIÉES À LA CONSTRUCTION**

Les prescriptions suivantes devront être respectées :

En matière de couleur, le RAL 5008 n'est pas de nature à s'intégrer dans le site inscrit. Il lui sera préféré un RAL 7033 ou similaire.

Les essences des nouvelles plantations seront locales (oliviers proscrits) afin de reprendre le couvert boisé à l'origine de la protection.

**CHAPITRE 11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AUTORISATION DE  
DÉFRICHEMENT AU TITRE DES ARTICLES L.214-13 ET L.341-3 DU CODE FORESTIER**

**ARTICLE 11.2.1. NATURE DE L'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT**

Le bénéficiaire désigné à l'article 1.1.2. du présent arrêté est autorisé à défricher pour une superficie de 3ha 66a 78ca les parcelles de bois situées à Bénesse-Maremne et dont les références cadastrales sont les suivantes, conformément au plan cadastral annexé :

Commune	Section	Parcelle	Surface cadastrale (ha)	Surfaces autorisées (ha)
Bénesse-Maremne	AR	1	1,7965	1,7965
		2	1,1174	1,1174
		3	1,1968	0,6780
		6	0,1070	0,0183
		15	0,6280	0,0576
		<b>total</b>	<b>4,8457</b>	<b>3,6678</b>

**ARTICLE 11.2.2. LES MESURES DE COMPENSATION ET D'ACCOMPAGNEMENT**

Conformément à l'article L.341-6 et L.341-9 du code forestier, l'autorisation de défrichement, délivrée à l'article 1.1.1. du présent arrêté est subordonnée à l'obligation d'exécuter des travaux de boisement compensateur pour une surface correspondant à la surface défrichée moins les réserves boisées assortie d'un coefficient multiplicateur égal à 2, soit une surface de compensation :

$$(3\text{ha } 66\text{a } 78\text{ca} - 0\text{ha } 34\text{a } 31\text{ca}) \times 2 = 6\text{ha } 64\text{a } 94\text{ca.}$$

**ARTICLE 11.2.3. VERSEMENT AU FONDS STRATÉGIQUE DE LA FORÊT ET DU BOIS**

Le bénéficiaire désigné à l'article 1.1.2. du présent arrêté peut s'acquitter de l'obligation de compensation au versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d'une indemnité d'un montant de 24 602,78€ correspondant au calcul suivant :

L'indemnité = surface défrichée - réserves boisées X coefficient X (coût de mise à disposition du foncier + coût moyen d'un boisement (résineux)) avec :

\* coût de mise à disposition du foncier = 2500 €/ha

\* coût moyen du boisement = 1200 €/ha

\* coefficient = 2 (rôle économique fort)

#### **ARTICLE 11.2.4. MESURE ALTERNATIVE**

Le bénéficiaire désigné à l'article 1.1.2. du présent arrêté peut choisir de s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 11.2.2. ci-dessus en ne réalisant le boisement compensateur que sur une partie de la surface de compensation mentionnée à l'article 11.2.2. , tout en respectant une unité de gestion forestière minimale de 4 ha. Cette obligation est alors complétée par le versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois équivalant aux travaux de boisement compensateur et de mise à disposition du foncier en résineux sur le solde de la surface de compensation soit :

L'indemnité :

(surface défrichée - réserves boisées X coefficient – surface du boisement compensateur) X

(coût mise à disposition du foncier + coût moyen d'un boisement résineux) avec :

\* coût mise à disposition du foncier = 2 500 €/ha

\* coût moyen du boisement résineux = 1 200 €/ha

\* coefficient = 2 (rôle économique fort)

soit :

((3ha 66a 78ca - 0ha 34a 31ca) X 2 – surface boisement compensateur) X 3 700 €.

Le choix retenu par le bénéficiaire est à formaliser dans la déclaration figurant en annexe au présent arrêté.

#### **ARTICLE 11.2.5.**

Le bénéficiaire s'engage à fournir à la DDTM des Landes dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêté la liste des parcelles à (re)boiser ainsi que le cahier des charges pour validation préalable.

Un acte d'engagement des travaux à réaliser doit ensuite être fourni par le bénéficiaire à la DDTM des Landes dans un délai maximum d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Enfin, les travaux devront être achevés sous un délai maximum de 3 ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Le bénéficiaire en informera la DDTM des Landes. A défaut de réalisation des travaux dans les délais, la présente autorisation sera caduque. Dès lors, les lieux défrichés devront être rétablis en nature de bois et forêts.

Si le bénéficiaire choisit de s'acquitter de l'obligation selon les termes de l'article 11.2.3. , il dispose d'une durée maximale d'un an à compter de la notification du présent arrêté pour verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité mentionnée à l'article 11.2.3.

#### **ARTICLE 11.2.6.**

En l'absence de transmission de l'acte d'engagement de travaux et/ou du versement de l'indemnité équivalente dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation, une indemnité de 24 602,78€ (3 700€/ha x 3ha 32a 47ca x 2) sera mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf si le bénéficiaire renonce, dans ce délai, à son autorisation de défrichement par courrier adressé à la DDTM des Landes.

#### **ARTICLE 11.2.7.**

La présente autorisation est subordonnée à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles définis à l'alinéa 8 (préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème) de l'article L 341-5 du Code Forestier en application de l'art. L 341-6 du Code Forestier conformément au plan annexé soit 0ha 34a 31ca correspondant à la conservation de feuillus créant une source de diversité dans le massif forestier essentiellement constitué de résineux.

#### **ARTICLE 11.2.8. PÉRIODES DE RÉALISATION DES TRAVAUX**

Les travaux de défrichement devront être réalisés en respectant les périodes fixées à l'Article 11.3.3.3. du présent arrêté.

## CHAPITRE 11.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉROGATION AU TITRE DU 4<sup>e</sup> DE L'ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

### ARTICLE 11.3.1. NATURE DE LA DÉROGATION

Le bénéficiaire visé à l'article 1.1.2. du présent arrêté est autorisé, sous réserve des conditions énoncées aux articles suivants, à déroger aux interdictions de :

- destruction et altération des habitats et perturbation des individus d'espèces animales protégées suivantes : Grenouille agile (*Rana dalmatina*), Crapaud commun (*Bufo bufo*), Triton palmé (*Triturus helveticus*), Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*), Fadet des laïches (*Coenonympha oedippus*), Ecureuil roux (*Sciurus vulgaris*), Bergeronnette grise (*Motacilla alba*), Bruant zizi (*Emberiza cirius*), Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*), Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), Fauvette pitchou (*Sylvia undata*), Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*), Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*), Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*), Mésange bleue (*Parus caeruleus*), Mésange charbonnière (*Parus major*), Mésange noire (*Parus ater*), Pic épeiche (*Dendrocopos major*), Pic vert (*Picus viridis*), Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*), Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*), Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*), Rouge-gorge familier (*Erithacus rubecula*), Serin cini (*Serinus serinus*), Sittelle torchepot (*Sitta europaea*), Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*), Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*), Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) ;
- destruction des spécimens des espèces animales protégées suivantes : Grenouille agile (*Rana dalmatina*), Crapaud commun (*Bufo bufo*), Triton palmé (*Triturus helveticus*), Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*), Fadet des laïches (*Coenonympha oedippus*) ;
- de capture et de déplacement des espèces animales protégées suivantes : Grenouille agile (*Rana dalmatina*), Crapaud commun (*Bufo bufo*), Triton palmé (*Triturus helveticus*), Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*).

### ARTICLE 11.3.2. LES MESURES D'ÉVITEMENT

La dérogation délivrée à l'article 1.1.1. du présent arrêté est subordonnée au respect des conditions suivantes :

Telles que décrites dans le dossier de demande de dérogation, l'optimisation et la réduction de l'emprise du projet permet d'éviter totalement les stations de Lotier velu (*Lotus angustissimus*) et son habitat (mesure ME1), partiellement de la lande mésohygrophile et de la molinaie, habitat du Fadet des laïches au sud-est de la parcelle (mesure MR1) ainsi qu'une partie de la lande à ajonc, habitat de la Fauvette pitchou au nord-ouest du projet (mesure MR3).

Ces habitats ainsi que les fossés seront signalés et balisés préalablement au démarrage des travaux afin d'éviter tout impact direct ou indirect sur ces milieux sous le contrôle de l'écologue chargé du suivi du chantier qui précisera les spécificités et modalités particulières de mise en place du dispositif. Ces mises en défens seront surveillées et entretenues tout le temps du chantier.

L'écologue s'assurera en outre du bon entretien du dispositif qui, le cas échéant, devra être remplacé ou repositionné afin d'en garantir l'efficacité tout au long du chantier.

La délimitation des zones évitées sera reportée sur le plan du chantier et les modalités techniques retenues seront précisées dans le journal de bord du chantier.

### ARTICLE 11.3.3. LES MESURES DE RÉDUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT EN PHASE TRAVAUX

#### Article 11.3.3.1. Mesures générales

L'autorisation de dérogation, délivrée à l'article 1.1.1. du présent arrêté est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- Le stationnement des engins de chantier, le stockage des matériaux de construction, les lieux de vie du personnel, le déplacement d'engins devront se faire en dehors de ces zones sensibles.
- L'accompagnement de la maîtrise d'œuvre pendant la phase chantier par un écologue chantier permet de vérifier que les différentes prescriptions pour réduire les impacts du projet sont bien comprises, respectées et mises en œuvre. Les visites de l'ingénieur écologue seront faites tant que durera la phase chantier.
- Des panneaux d'information seront mis en place afin de sensibiliser le personnel du chantier.



#### ***Article 11.3.3.2. Transferts d'individus***

Au droit des habitats des espèces d'amphibiens ou de reptiles, l'emprise chantier sera protégée par des barrières anti-amphibiens, préalablement au démarrage des travaux.

Les bâches devront guider les individus vers des habitats de substitution situés en dehors de l'emprise du projet.

Les barrières seront installées sous le contrôle de l'écologue chargé du suivi du chantier qui précisera les spécificités et modalités particulières de mise en place du dispositif.

L'écologue s'assurera en outre du bon entretien du dispositif qui, le cas échéant, devra être remplacé ou repositionné afin d'en garantir l'étanchéité tout au long du chantier.

Le bénéficiaire mettra en place des mesures de sauvetage en phase chantier pour les individus d'amphibiens et de reptiles.

Les individus (petits mammifères, reptiles, amphibiens) piégés dans l'emprise travaux seront transférés par l'écologue vers des milieux d'accueil préalablement identifiés et au besoin aménagés à proximité, en veillant à limiter, pour les milieux déjà existants, les phénomènes de concurrences avec les espèces déjà en place.

Le protocole de capture et déplacement des espèces (secteurs sensibles, modalités de piégeage, protocole sanitaire, milieux d'accueil, programme d'aménagement proposé le cas échéant...), ainsi que la liste des personnes chargées de réaliser ces captures devront être communiqués à la DREAL pour validation préalable.

Après validation, les opérations pourront intervenir dès que la pose des barrières anti-amphibiens aura été réalisée.

Ces déplacements d'individus d'espèces protégées seront portés au journal de bord du chantier.

#### ***Article 11.3.3.3. Calendrier des travaux***

Les travaux de défrichage et de dégagement des emprises devront être réalisés entre début septembre et le mois de décembre pour les zones buissonnantes, habitat de la Fauvette pitchou, et entre début septembre et le 15 avril pour les habitats du Fadet des laïches.

Les dates d'interventions (état des lieux, balisage, déplacement d'individus d'espèces protégées, défrichage...) ainsi que les compte-rendus de l'écologue chargé du suivi du chantier seront portés au journal de bord du chantier.

#### ***Article 11.3.3.4. Limitation du risque de dispersion d'espèces exogènes***

Toutes les mesures de prévention, d'éradication et de confinement précoces seront prises pour éviter l'introduction et la dispersion d'espèces invasives sur le chantier et ses abords, notamment concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du personnel, le repérage et le balisage des stations d'espèces invasives, la gestion des déchets verts issus du dégagement des emprises travaux, le stockage de terre végétale et de litière, la remise en état et la revégétalisation des emprises.

### **ARTICLE 11.3.4. LES MESURES DE COMPENSATION ET D'ACCOMPAGNEMENT**

L'autorisation de dérogation, délivrée à l'article 1.1.1. du présent arrêté est subordonnée au respect des conditions fixées dans les articles suivants :

#### ***Article 11.3.4.1. Parcelles de compensation***

Les mesures de compensation en faveur du Fadet des laïches seront mises en œuvre sur les parcelles du lieu-dit Lelanne et sur la parcelle du lieu dit Hayet

Sur la parcelle en moliniaie du lieu dit Lelanne, en cours de fermeture, l'objectif est de réouvrir la moliniaie afin de restaurer de l'habitat potentiel à Fadet des laïches et de maintenir ouvert, le temps de la compensation, un milieu actuellement en train d'évoluer vers une saulaie marécageuse non favorable à l'espèce.

Les objectifs des autres parcelles du lieu-dit « Lelanne » sont la restauration en lande à molinie.

La parcelle du lieu-dit le « Hayet » est ponctuellement dégradée par la recrudescence de ligneux, l'objectif est de restaurer les fonctions hydrauliques de cette zone humide avérée et de maintenir un habitat favorable au Fadet des Laïches.

Après travaux de restauration, réalisés selon les modalités des plans de gestion, l'ensemble des parcelles fera l'objet d'une gestion et d'un entretien écologiques, extensifs et différenciés, pendant une durée minimum de 30 ans.

La gestion conservatoire de l'ensemble des terrains de compensation sera confiée à un organisme spécialisé.

#### ***Article 11.3.4.2. Elaboration du plan de gestion et suivi de l'efficacité des mesures compensatoires***

Au printemps 2017, un diagnostic écologique sera conduit sur les parcelles compensatoires.

A l'issue de ce diagnostic, des plans de gestion seront proposés pour validation à la DREAL Nouvelle Aquitaine afin d'engager les premières opérations de gestion durant l'hiver 2017-2018.

Les travaux en zone de compensation seront réalisés en dehors des périodes de reproduction et de repos de la faune. Ce calendrier sera précisé lors de l'élaboration des plans de gestion.

Les plans de gestion seront régulièrement évalués jusqu'à la fin de la durée des mesures compensatoires et au besoin et, en cas d'évolution négative des populations des espèces protégées et de leurs habitats, les modalités de gestion conservatoire seront adaptées.

Par la suite, ces opérations d'entretien (dates d'intervention, modalités, responsables...) seront consignées dans un cahier d'entretien de chacun des sites de compensation.

#### *Article 11.3.4.3. Accompagnement du chantier et des mesures compensatoires par un écologue*

La mise en œuvre et le suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation seront accompagnés par un écologue.

#### *Article 11.3.4.4. Suivi des mesures*

Un comité de suivi sera mis en place dès 2017 afin de suivre les mesures d'évitement, les mesures de réduction en phase chantier et la mise en œuvre des mesures compensatoires sur une durée minimale de 5 ans.

Les suivis des secteurs ayant fait l'objet d'évitement et des parcelles de compensations seront réalisés annuellement durant les 5 premières années puis tous les 5 ans jusqu'à la fin de la durée des mesures compensatoires.

#### *Article 11.3.4.5. Transmission des données naturalistes*

Le protocole de restauration puis le plan de gestion conservatoire pour l'ensemble des parcelles de compensation sera transmis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, accompagné d'une cartographie (périmètres, habitats, gestion) établie sous Système d'Information Géographique (format COVADIS).

Les données naturalistes de ces plans de gestion ainsi que les données naturalistes des zones évitées seront transmises, à un format compatible (COVADIS), à la DREAL, en vue de leur intégration au Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), à l'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) et à l'Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA), selon des formats d'échange respectivement établis par l'OAFS et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA).

### **ARTICLE 11.3.5. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION ENVIRONNEMENTALE**

Le bénéficiaire visé à l'article 1.1.2. du présent arrêté est tenu d'établir et de transmettre aux services de l'État, tous les mois, un journal de bord des travaux, précisant notamment le planning et le plan du chantier, les enjeux relatifs aux espèces protégées, l'enchaînement des phases et opérations et les actions répondant aux prescriptions du présent arrêté.

Ce document (journal de bord) indiquera, en outre, tout accident ou incident survenu sur le chantier et susceptible de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs habitats.

---

## **TITRE 12 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION**

---

### **ARTICLE 12.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS**

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Pau.

I. Les décisions mentionnées aux articles 10 et 12 de l'ordonnance du n°2014-355 du 20 mars 2014 susvisée peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de :

1. la publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de son adoption ;
2. l'affichage en mairie desdits actes dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
3. la publication dans deux journaux locaux dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du même code.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

II. En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

### **ARTICLE 12.1.2. PUBLICITÉ**

Un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Bénesse-Maremne pendant une durée minimum d'un mois.

Le maire de Bénesse-Maremne fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture des Landes l'accomplissement de cette formalité.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société BOGASCONHA. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement visées à l'article 11.2.1.

Une copie dudit arrêté sera également adressée à chaque conseil municipal consulté, à savoir :

- Bénesse-Maremne, Angresse, Capbreton, Labenne, Orx, Soorts-Hossegor, Angoumé, Azur, Bélus, Cagnotte, Castets, Cauneille, Gourbera,, Hastingues, Herm, Josse, Laluque, Léon, Lesgor, Magescq, Mées, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Pontonx sur Adour, Port de Lanne, Pouillon, Rion des Landes, Rivière Saas et Gourby, Saint Etienne d'Orthe, Saint Geours de Maremne, Saint Jean de Marsacq, Saint Lon les Mines, Saint Martin de Hinx, Saint Paul lès Dax, Saint Vincent de Paul, Saint Vincent de Tyrosse, Saubion, Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Soustons, Tosse, Bidache (64), Came (64), Labastide Villefranche (64), Sames (64).

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture des Landes et aux frais de la société BIOGASCONHA dans un journal diffusé dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au II de l'article 12.1.1. de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation unique.

### **ARTICLE 12.1.3. EXÉCUTION**

Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le sous-préfet de l'arrondissement de Dax, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, le maire de Bénesse-Maremne, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au maire de Bénesse-Maremne et à la société BIOGASCONHA.

**20 MARS 2017**

Le Préfet des Landes



**Frédéric PERISSAT**

le **17 MARS 2017**

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques



**Eric MORVAN**

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>TITRE 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales.....</b>	<b>4</b>
<b>chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation.....</b>	<b>4</b>
article 1.1.1. Portée de l'autorisation.....	4
article 1.1.2. Exploitant titulaire de l'autorisation.....	4
article 1.1.3. Notion d'établissement.....	4
article 1.1.4. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement.....	4
<b>chapitre 1.2 Nature des installations.....</b>	<b>5</b>
article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées.....	5
article 1.2.2. Situation de l'établissement.....	6
article 1.2.3. Implantation.....	7
article 1.2.4. Limite de l'autorisation.....	7
article 1.2.5. Consistance des installations autorisées.....	8
<b>chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation.....</b>	<b>8</b>
article 1.3.1. Conformité.....	8
article 1.3.2. Récolement.....	8
<b>chapitre 1.4 Durée de l'autorisation.....</b>	<b>9</b>
article 1.4.1. Durée de l'autorisation.....	9
<b>chapitre 1.5 Modifications et cessation d'activité.....</b>	<b>9</b>
article 1.5.1. Porter à connaissance.....	9
article 1.5.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers.....	9
article 1.5.3. Équipements abandonnés.....	9
article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement.....	9
article 1.5.5. Changement d'exploitant.....	9
article 1.5.6. Cessation d'activité.....	9
<b>chapitre 1.6 Réglementation.....</b>	<b>10</b>
article 1.6.1. Réglementation applicable.....	10
article 1.6.2. Respect des autres législations et réglementations.....	10
<b>TITRE 2 – Gestion de l'établissement.....</b>	<b>12</b>
<b>chapitre 2.1 Exploitation des installations.....</b>	<b>12</b>
article 2.1.1. Objectifs généraux.....	12
article 2.1.2. Consignes d'exploitation.....	12
article 2.1.3. Management environnemental.....	12
article 2.1.4. Horaires de fonctionnement.....	12
<b>chapitre 2.2 Réserves de produits ou matières consommables.....</b>	<b>12</b>
article 2.2.1. Réserves de produits.....	12
<b>chapitre 2.3 Intégration dans le paysage.....</b>	<b>12</b>
article 2.3.1. Propreté.....	12
article 2.3.2. Esthétique.....	13
<b>chapitre 2.4 Danger ou nuisance non prévenu.....</b>	<b>13</b>
article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu.....	13
<b>chapitre 2.5 Incidents ou accidents.....</b>	<b>13</b>
article 2.5.1. Déclaration et rapport.....	13
<b>chapitre 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection.....</b>	<b>13</b>
article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection.....	13
<b>chapitre 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection.....</b>	<b>14</b>
article 2.7.1. Récapitulatif des contrôles à effectuer.....	14
article 2.7.2. Récapitulatif des documents à transmettre.....	14

<b>TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique.....</b>	<b>16</b>
<b>chapitre 3.1 Conception des installations.....</b>	<b>16</b>
article 3.1.1. Dispositions générales.....	16
article 3.1.2. Pollutions accidentelles.....	16
article 3.1.3. Odeurs.....	16
article 3.1.4. Voies de circulation.....	17
article 3.1.5. Emissions diffuses et envois de poussières.....	17
<b>chapitre 3.2 Conditions de rejet.....</b>	<b>17</b>
article 3.2.1. Dispositions générales.....	17
article 3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet.....	17
article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés.....	18
article 3.2.4. Odeurs – objectif de qualité de l’air.....	18
<b>TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques.....</b>	<b>19</b>
<b>chapitre 4.1 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.....</b>	<b>19</b>
<b>chapitre 4.2 Prélèvements et consommations d’eau.....</b>	<b>19</b>
article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau.....	19
article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement.....	19
Article 4.2.2.1. Protection des eaux d’alimentation.....	19
<b>chapitre 4.3 Collecte des effluents liquides.....</b>	<b>19</b>
article 4.3.1. Dispositions générales.....	19
article 4.3.2. Plan des réseaux.....	19
article 4.3.3. Entretien et surveillance.....	20
article 4.3.4. Protection des réseaux.....	20
Article 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques.....	20
Article 4.3.4.2. Isolement avec les milieux.....	20
<b>chapitre 4.4 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu.....</b>	<b>20</b>
article 4.4.1. Identification des effluents.....	20
article 4.4.2. Collecte des effluents.....	20
article 4.4.3. Gestion des effluents.....	21
article 4.4.4. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement.....	21
article 4.4.5. Entretien et conduite des installations de traitement.....	21
article 4.4.6. Localisation des points de rejet.....	21
article 4.4.7. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet.....	22
Article 4.4.7.1. Conception.....	22
Article 4.4.7.2. Aménagement.....	22
Article 4.4.7.2.1 Aménagement des points de prélèvements.....	22
Article 4.4.7.2.2 Section de mesure.....	22
Article 4.4.7.3. Équipements.....	22
article 4.4.8. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets.....	22
article 4.4.9. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement.....	22
article 4.4.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques.....	22
article 4.4.11. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales.....	23
<b>TITRE 5 - Déchets produits.....</b>	<b>24</b>
<b>chapitre 5.1 Principes de gestion.....</b>	<b>24</b>
article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.....	24
article 5.1.2. Séparation des déchets.....	24
article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets.....	24
article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement.....	25
article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement.....	25
article 5.1.6. Transport.....	25
article 5.1.7. Déchets produits par l’établissement.....	25
<b>chapitre 5.2 Epannage.....</b>	<b>25</b>
article 5.2.1. Epannages interdits.....	25
article 5.2.2. Epannages autorisés.....	26

Article 5.2.2.1. Parcelles autorisées.....	26
Article 5.2.2.2. Règles générales.....	26
Article 5.2.2.3. Origine des déchets à épandre.....	26
Article 5.2.2.4. Dose d'apport.....	26
Article 5.2.2.5. Caractéristiques des déchets et/ou effluents à épandre.....	26
Article 5.2.2.6. Dispositifs d'entreposage et dépôts temporaires.....	27
Article 5.2.2.7. Epannage.....	27
Article 5.2.2.7.1 Période d'interdiction.....	27
Article 5.2.2.7.2 Modalités.....	28
Article 5.2.2.7.3 Programme prévisionnel annuel.....	30
<b>TITRE 6 - Substances et produits chimiques.....</b>	<b>31</b>
<b>chapitre 6.1 Dispositions générales.....</b>	<b>31</b>
article 6.1.1. Identification des produits.....	31
article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux.....	31
<b>chapitre 6.2 Substance et produits dangereux pour l'homme et l'environnement.....</b>	<b>31</b>
article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes.....	31
article 6.2.2. Produits biocides - Substances candidates à substitution.....	31
<b>TITRE 7 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses.....</b>	<b>32</b>
<b>chapitre 7.1 Dispositions générales.....</b>	<b>32</b>
article 7.1.1. Aménagements.....	32
article 7.1.2. Véhicules et engins.....	32
article 7.1.3. Appareils de communication.....	32
<b>chapitre 7.2 Niveaux acoustiques.....</b>	<b>32</b>
article 7.2.1. Émergence.....	32
Article 7.2.1.1. Définition de l'émergence.....	32
Article 7.2.1.2. Valeurs limites.....	32
article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation.....	33
<b>chapitre 7.3 Vibrations.....</b>	<b>33</b>
article 7.3.1. Vibrations.....	33
<b>chapitre 7.4 Emissions lumineuses.....</b>	<b>33</b>
article 7.4.1. Emissions lumineuses.....	33
<b>TITRE 8 - Prévention des risques technologiques.....</b>	<b>34</b>
<b>chapitre 8.1 Généralités.....</b>	<b>34</b>
article 8.1.1. Localisation des risques.....	34
article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux.....	34
article 8.1.3. Propreté de l'installation.....	34
article 8.1.4. Contrôle des accès.....	34
article 8.1.5. Circulation dans l'établissement.....	34
article 8.1.6. Étude de dangers.....	34
<b>chapitre 8.2 Dispositions constructives.....</b>	<b>35</b>
article 8.2.1. Bâtiments et installations.....	35
article 8.2.2. Intervention des services de secours – accessibilité.....	35
Article 8.2.2.1. Accessibilité.....	35
Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.....	35
Article 8.2.2.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.....	35
Article 8.2.2.4. Entretien des abords.....	36
article 8.2.3. Moyens de lutte contre l'incendie.....	36
<b>chapitre 8.3 Dispositif de prévention des accidents.....</b>	<b>36</b>
article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles.....	36
article 8.3.2. Installations électriques.....	37
article 8.3.3. Ventilation des locaux.....	37
article 8.3.4. Risque foudre.....	37
Article 8.3.4.1. Analyse du risque foudre.....	37
Article 8.3.4.2. Etude technique.....	37

Article 8.3.4.3. Dispositifs de protection.....	37
Article 8.3.4.4. Contrôles.....	38
<b>chapitre 8.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles.....</b>	<b>38</b>
article 8.4.1. Rétentions et confinement.....	38
article 8.4.2. Avertissements des usagers.....	39
<b>chapitre 8.5 Dispositions d'exploitation.....</b>	<b>39</b>
article 8.5.1. Surveillance de l'installation.....	39
article 8.5.2. Travaux.....	39
article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements.....	40
article 8.5.4. Consignes d'exploitation.....	40
article 8.5.5. Plan de lutte incendie.....	40
<b>TITRE 9 - Conditions particulières applicables aux installations.....</b>	<b>41</b>
<b>chapitre 9.1 Installation de méthanisation.....</b>	<b>41</b>
article 9.1.1. Définitions.....	41
article 9.1.2. Conception et aménagement général des installations.....	41
Article 9.1.2.1. Stockage du digestat.....	41
Article 9.1.2.2. Destruction du biogaz.....	41
Article 9.1.2.3. Comptage du biogaz.....	42
article 9.1.3. Conditions d'admission des déchets et matières traités.....	42
Article 9.1.3.1. Caractérisation préalable des matières.....	42
Article 9.1.3.2. Déchets de caractéristiques constantes dans le temps.....	42
Article 9.1.3.3. Enregistrement lors de l'admission.....	43
Article 9.1.3.4. Réception des matières.....	43
Article 9.1.3.5. Limitation des nuisances.....	43
article 9.1.4. Conditions d'exploitation.....	44
Article 9.1.4.1. Formation.....	44
Article 9.1.4.2. Risques de fuite de biogaz.....	44
Article 9.1.4.3. Surveillance du procédé de méthanisation.....	44
Article 9.1.4.4. Phase de démarrage des installations.....	44
Article 9.1.4.5. Précautions lors du démarrage.....	45
Article 9.1.4.6. Indisponibilités.....	45
Article 9.1.4.7. Hygiénisation des sous-produits animaux de catégorie 2 et 3.....	45
article 9.1.5. Prévention des risques.....	45
Article 9.1.5.1. Absence de locaux occupés dans les zones à risques.....	45
Article 9.1.5.2. Repérage des canalisations.....	45
Article 9.1.5.3. Canalisations, dispositifs d'ancrage.....	45
Article 9.1.5.4. Raccords des tuyauteries biogaz.....	45
Article 9.1.5.5. Ventilation des locaux.....	45
Article 9.1.5.6. Soupape de respiration, événement d'explosion.....	46
Article 9.1.5.7. Programme de maintenance préventive.....	46
Article 9.1.5.8. Module de compression.....	46
article 9.1.6. Prévention de la pollution de l'air.....	46
Article 9.1.6.1. Composition du biogaz.....	46
article 9.1.7. Prévention de la pollution de l'eau.....	46
Article 9.1.7.1. Dispositif de rétention.....	46
Article 9.1.7.2. Sol, voie de circulation.....	46
article 9.1.8. Gestion des déchets ou matières issus de l'exploitation de l'installation.....	46
Article 9.1.8.1. Registre de sortie.....	46
<b>chapitre 9.2 Stockage de déchets de maïs.....</b>	<b>48</b>
article 9.2.1. Modalités de stockage.....	48
article 9.2.2. Surveillance.....	48
<b>TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets.....</b>	<b>49</b>
<b>chapitre 10.1 Programme d'auto surveillance.....</b>	<b>49</b>
article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance.....	49
article 10.1.2. Mesures comparatives.....	49
<b>chapitre 10.2 Modalités d'exercice et contenu de l'auto surveillance.....</b>	<b>49</b>



article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses.....	49
article 10.2.2. Relevé des prélèvements d'eau.....	50
article 10.2.3. Fréquences et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets aqueux.....	50
article 10.2.4. Fréquences et modalités de l'auto surveillance de la qualité des eaux souterraines.....	50
article 10.2.5. Suivi des déchets.....	50
article 10.2.6. Surveillance de l'épandage.....	51
Article 10.2.6.1. Auto surveillance des épandages.....	51
Article 10.2.6.2. Surveillance des sols.....	51
Article 10.2.6.3. Cahier d'épandage.....	51
article 10.2.7. Auto surveillance des niveaux sonores.....	52
article 10.2.8. Auto surveillance des odeurs.....	52
<b>chapitre 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats.....</b>	<b>52</b>
article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance.....	52
article 10.3.2. Bilan de l'auto surveillance des déchets.....	52
article 10.3.3. Surveillance des conditions l'épandage.....	52
article 10.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores.....	53
article 10.3.5. Auto surveillance des odeurs.....	53
<b>chapitre 10.4 Bilans périodiques.....</b>	<b>53</b>
article 10.4.1. Rapport annuel.....	53
article 10.4.2. Information du public.....	53
article 10.4.3. Bilan annuel des épandages.....	53
<b><i>TITRE 11 Dispositions particulières relatives a l'article L 421-1 du code de l'urbanisme, des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier, du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement.....</i></b>	<b><i>54</i></b>
<b>chapitre 11.1 Dispositions particulières relatives au permis de construire au titre de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme.....</b>	<b>54</b>
article 11.1.1. Les mesures liées à la construction.....	54
<b>chapitre 11.2 Dispositions particulières relatives à l'autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et L.341-3 du code forestier.....</b>	<b>54</b>
article 11.2.1. Nature de l'autorisation de défrichement.....	54
article 11.2.2. Les mesures de compensation et d'accompagnement.....	54
article 11.2.3. Versement au fonds stratégique de la forêt et du bois.....	54
article 11.2.4. Mesure alternative.....	55
article 11.2.8. Périodes de réalisation des travaux.....	55
<b>chapitre 11.3 Dispositions particulières relatives à la dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement.....</b>	<b>56</b>
article 11.3.1. Nature de la dérogation.....	56
article 11.3.2. Les mesures d'évitement.....	56
article 11.3.3. Les mesures de réduction et d'accompagnement en phase travaux.....	56
Article 11.3.3.1. Mesures générales.....	56
Article 11.3.3.2. Transferts d'individus.....	57
Article 11.3.3.3. Calendrier des travaux.....	57
Article 11.3.3.4. Limitation du risque de dispersion d'espèces exogènes.....	57
article 11.3.4. Les mesures de compensation et d'accompagnement.....	57
Article 11.3.4.1. Parcelles de compensation.....	57
Article 11.3.4.2. Elaboration du plan de gestion et suivi de l'efficacité des mesures compensatoires.....	57
Article 11.3.4.3. Accompagnement du chantier et des mesures compensatoires par un écologue.....	58
Article 11.3.4.4. Suivi des mesures.....	58
Article 11.3.4.5. Transmission des données naturalistes.....	58
article 11.3.5. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection environnementale.....	58
<b><i>TITRE 12 Délais et voies de recours-Publicité-Exécution.....</i></b>	<b><i>59</i></b>
article 12.1.1. Délais et voies de recours.....	59
article 12.1.2. Publicité.....	59
article 12.1.3. Exécution.....	60
<b><i>Table des matières.....</i></b>	<b><i>61</i></b>
<b><i>ANNEXE I - Plans.....</i></b>	<b><i>67</i></b>

<i>Parcelles d'épandage.....</i>	<i>72</i>
<i>ANNEXE II - Parcelles autorisées à l'épandage.....</i>	<i>73</i>
<i>ANNEXE III - Déchets pouvant être admis dans l'installation – liste complémentaire.....</i>	<i>90</i>
<i>ANNEXE IV - Déclaration de choix concernant le défrichement.....</i>	<i>91</i>

---

## ANNEXE I DE L'ARRETE N° 2017-110

### PLANS

---


- plan de situation
- carte de limitation de l'origine des déchets
- plan des zones à émergence réglementée
- plan des parcelles autorisées au défrichement
- plan des parcelles d'épandage





CARTE DE LIMITATION DE L'ORIGINE DES DECHETS


Source carte : Google Maps ; Logiciel utilisé : Isochronous Application géomarketing owlapps



Données cartographiques ©2016 Google, Inst. Geogr. National 10 km



# PARCELLES AUTORISÉES AU DÉFRICHEMENT



Surface autorisée au défrichement, parcelles section AR  
n° 1, 2, 3p, 6p et 15p : 3ha 66a 78ca



Mise en réserve boisée de feuillus : 0ha 34a 31ca

Echelle : 1/2500

# Parcelles d'épandage





**ANNEXE II DE L'ARRETE N° 2017-110  
PARCELLES AUTORISÉES À L'ÉPANDAGE**

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épandable (ha)</b>
BEDERE Dominique	St-Martin-de-Hinx	59-1	2,64	0,00	0,00	2,64
		59-2	2,37	0,00	0,00	2,37
		59-9	1,87	0,00	0,55	1,31
		59-12	3,54	0,00	0,00	3,54
		59-16	1,06	0,00	0,00	1,06
		59-18	2,00	0,00	0,00	2,00
		59-20	4,94	0,00	0,52	4,42
		59-21	4,35	0,00	1,08	3,27
		59-23	2,32	0,00	0,00	2,32
		59-28	5,51	0,15	0,00	5,36
BIDOUZE Christophe	Castets	41-1	6,11	0,00	0,66	5,45
		41-2	8,54	0,00	0,00	8,54
		41-3	10,67	0,00	0,06	10,61
		41-4	18,40	0,00	0,00	18,40
		41-7	4,76	0,00	0,56	4,21
		41-8	5,43	0,00	0,21	5,22
BRUN Jacqueline	Herm	38-10	10,69	0,00	0,00	10,69
	Magescq	38-1	19,06	0,00	0,00	19,06
		38-2	1,49	0,00	0,00	1,49
		38-3	1,25	0,00	0,00	1,25
		38-4	0,28	0,26	0,00	0,02
		38-5	1,56	0,64	0,10	0,82
		38-6	0,54	0,44	0,00	0,09
		38-7	2,24	0,00	0,00	2,24
		38-8	1,74	0,00	0,00	1,74
		38-9	5,24	0,00	0,00	5,24
		38-11	2,73	0,62	0,22	1,89
		38-12	2,21	0,39	0,00	1,82
		38-13	2,31	1,07	0,00	1,23
		38-14	5,41	1,62	0,57	3,22
		38-15	4,59	0,00	0,00	4,59
		38-16	1,38	0,00	0,00	1,38
		38-17	0,62	0,00	0,00	0,62

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épandable (ha)
		38-18	0,93	0,24	0,00	0,69
CASTILLON Jean Robert	Castets	37-1	18,84	0,00	0,37	18,46
	Léon	37-2	29,91	0,00	0,22	29,68
	Magescq	37-3	14,04	0,00	0,00	14,04
		37-4	10,38	0,00	0,37	10,01
		37-6	7,34	0,00	0,00	7,34
		37-7	5,72	0,05	0,34	5,33
37-8	14,38	0,00	0,46	13,91		
CUZACQ Sandra	Laluque	57-6	9,79	0,00	1,21	8,57
		57-8	5,51	0,00	0,00	5,51
	Lesgor	57-1	11,88	0,00	1,64	10,24
		57-2	2,29	0,00	0,00	2,29
		57-4	7,32	0,00	0,00	7,32
		57-7	9,18	0,78	0,55	7,85
Pontonx-sur-l'Adour	57-5	2,01	0,00	0,15	1,85	
DEGERT Jean Luc	Gourbera	43-1	11,75	0,45	0,82	10,48
		43-2	9,41	0,00	0,30	9,11
DEYRIS Denis	St-Paul-lès-Dax	36-6	4,40	0,00	0,00	4,40
		36-7	7,82	0,00	0,00	7,82
		36-9	0,93	0,00	0,19	0,74
		36-10	10,97	0,00	0,00	10,97
		36-15	2,17	0,00	0,17	2,00
DISCAZEAUX Michel	Bélus	49-60	4,70	0,00	0,90	3,80
		49-65	3,30	1,47	0,00	1,83
	Cauneille	49-2	3,80	0,77	0,00	3,03
		49-3	2,75	2,10	0,00	0,65
		49-4	0,55	0,20	0,00	0,34
	Orthevielle	49-42	2,30	0,00	0,00	2,30
		49-43	0,92	0,00	0,00	0,92
		49-45	0,55	0,00	0,00	0,55
		49-46	1,62	0,39	0,00	1,24
		49-47	4,87	0,00	0,12	4,75
		49-48	2,74	0,00	0,23	2,51
		49-49	2,06	0,00	0,48	1,57
		49-50	2,12	0,00	0,68	1,43
49-52	0,87	0,00	0,54	0,34		
49-53	1,80	0,39	0,00	1,41		

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épanable (ha)
DISCAZEUX Michel	peyrehorade	49-10	1,29	0,00	0,16	1,13
	Peyrehorade	49-9	0,88	0,00	0,00	0,88
		49-11	1,50	0,00	0,44	1,06
		49-16	4,58	0,15	0,13	4,30
		49-21	0,91	0,00	0,00	0,91
		49-22	1,56	0,11	0,65	0,80
		49-23	0,94	0,00	0,31	0,64
		49-26	1,12	0,00	0,37	0,75
		49-27	0,79	0,00	0,04	0,75
		49-28	1,11	0,00	0,29	0,82
		49-29	4,85	0,35	0,16	4,35
		49-36	3,57	0,01	0,00	3,56
		49-37	1,98	0,00	0,25	1,72
		49-38	0,76	0,00	0,00	0,76
DONGIEUX Bernard	Bénesse-Maremne	9-4	1,58	0,19	0,37	1,02
	Orx	9-3	4,64	0,29	0,08	4,27
		9-6	3,60	0,00	0,35	3,26
		9-9	4,52	0,00	0,88	3,64
		9-12	3,27	0,00	0,46	2,81
		9-13	0,68	0,00	0,34	0,34
		9-14	7,73	0,00	0,00	7,73
		9-16	4,55	0,00	0,00	4,55
		9-17	0,81	0,00	0,00	0,81
		9-18	0,67	0,00	0,00	0,67
		9-19	0,94	0,00	0,00	0,94
		9-20	1,70	0,00	0,21	1,50
		9-21	1,22	0,00	0,00	1,22
		9-22	2,36	0,47	0,00	1,89
		9-23	4,75	0,00	0,26	4,49
		9-24	0,26	0,00	0,00	0,26
		9-29	2,42	0,00	0,50	1,92
		9-30	0,66	0,00	0,00	0,66
		9-35	1,89	0,00	0,00	1,89
		9-41	0,83	0,00	0,58	0,25
		9-42	0,51	0,00	0,36	0,15
9-43	0,83	0,00	0,59	0,24		
9-44	0,81	0,00	0,30	0,51		
9-45	4,17	0,02	0,56	3,60		

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épanachable (ha)</b>
		9-47	1,43	0,00	0,24	1,19
<b>DONGIEUX Bernard</b>	<b>Orx</b>	9-48	1,41	0,08	0,00	1,33
		9-49	0,49	0,00	0,44	0,05
		9-50	1,97	0,00	0,49	1,48
		9-58	3,82	0,00	1,07	2,75
		9-62	3,31	0,00	0,18	3,13
		9-63	2,85	0,03	0,23	2,59
		9-66	0,82	0,00	0,70	0,12
	<b>St-Jean-de-Marsacq</b>	9-1	5,32	0,00	0,75	4,57
		9-2	5,77	0,00	0,05	5,72
	<b>Saubion</b>	9-7	0,57	0,00	0,05	0,52
		9-8	1,51	0,00	0,48	1,03
		9-10	2,99	0,00	0,00	2,99
		9-15	7,65	1,15	0,44	6,06
<b>DUBOIS Laurent</b>	<b>Gourbera</b>	35-1	0,96	0,00	0,13	0,83
		35-2	1,62	0,00	0,23	1,39
	<b>Herm</b>	35-3	0,68	0,00	0,10	0,58
		35-4	1,15	0,00	0,21	0,94
		35-5	3,30	0,00	0,40	2,90
		35-6	2,91	0,00	0,00	2,91
		35-7	0,89	0,03	0,17	0,69
		35-8	2,20	0,00	0,09	2,11
		35-9	7,84	0,04	0,51	7,29
	<b>St-Paul-lès-Dax</b>	35-10	1,05	0,00	0,27	0,77
		35-12	3,94	0,13	0,00	3,80
		35-13	14,61	0,00	0,00	14,61
	<b>DUBOIS Patrick</b>	<b>Castets</b>	34-1	6,15	0,00	0,00
34-2			3,34	0,00	0,00	3,34
<b>Herm</b>		34-6	3,80	0,00	0,56	3,25
		34-10	2,43	0,00	0,43	2,00
		34-11	1,03	0,00	0,94	0,09
<b>DUNOGUIEZ Jean Claude</b>	<b>Orx</b>	8-4	3,72	0,00	0,00	3,72
		8-5	3,42	0,36	0,00	3,06
		8-6	7,28	0,00	0,39	6,89
		8-8	3,67	0,06	0,18	3,43
		8-20	4,00	0,00	0,00	4,00
		8-27	0,49	0,00	0,00	0,49
		8-30	4,45	0,00	0,00	4,45

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épanachable (ha)</b>
		8-37	1,27	0,00	0,00	1,27
DUNOGUIEZ Jean Claude	Orx	8-42	2,92	0,00	0,29	2,63
		8-49	0,75	0,00	0,00	0,75
	Saubrigues	8-38	3,90	0,00	1,26	2,64
EARL Bouhette	Gourbera	40-4	15,41	0,00	0,00	15,41
	St-Vincent-de-Paul	40-6	9,34	0,00	0,00	9,34
EARL Cambrun	St-Geours-de-Maremne	33-1	12,01	0,00	0,70	11,31
		33-2	11,91	0,00	0,89	11,02
EARL de Broustes	Pontonx-sur-l'Adour	58-1	18,20	0,00	0,54	17,66
		58-2	17,15	0,00	0,27	16,88
		58-3	17,63	0,00	0,00	17,63
		58-4	7,51	0,00	0,00	7,51
		58-5	4,98	0,00	0,00	4,98
		58-7	1,01	0,00	0,07	0,93
		58-8	0,79	0,00	0,00	0,79
EARL du Serpolet	Pontonx-sur-l'Adour	56-14	6,89	0,00	0,00	6,89
	Rion-des-Landes	56-17	18,16	0,00	0,00	18,16
		56-18	3,13	0,00	0,00	3,13
		56-19	7,63	0,00	0,20	7,43
		56-20	3,02	0,00	0,34	2,68
		56-21	6,74	0,00	0,00	6,74
		56-22	4,42	0,00	0,00	4,42
		56-23	19,14	0,00	0,00	19,14
EARL Ferme de Lamothe	Orthevielle	32-1	9,84	0,00	0,00	9,84
		32-2	3,41	0,00	0,00	3,41
	Port-de-Lanne	32-3	3,31	0,84	0,00	2,47
		St-Lon-les-Mines	32-4	2,80	0,15	0,54
	32-5		5,07	0,00	0,01	5,06
	32-6		0,85	0,00	0,44	0,41
	32-7		1,69	0,00	0,16	1,53
	32-8		6,78	0,00	1,77	5,00
	32-9		0,83	0,00	0,25	0,58
	32-10		3,27	0,00	0,68	2,59
	32-12		9,22	0,00	0,10	9,12
	32-13		1,11	0,00	0,45	0,65
	32-16		1,98	0,00	0,02	1,96

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épandable (ha)
		32-17	2,28	0,00	0,06	2,23
EARL Garat	Saubrigues	5-20	6,24	0,65	0,00	5,59
		5-21	5,70	0,07	0,83	4,80
		5-22	1,38	0,00	0,22	1,16
EARL Gassiat	Cagnotte	31-1	16,60	0,18	0,40	16,02
		31-2	0,52	0,51	0,00	0,01
		31-3	1,69	0,00	0,54	1,14
		31-4	1,34	0,25	0,00	1,09
		31-5	1,00	0,31	0,00	0,70
		31-7	7,87	0,00	0,22	7,64
		31-8	0,68	0,00	0,00	0,68
		31-15	0,93	0,36	0,00	0,57
		31-16	1,22	0,49	0,23	0,50
		31-16	1,22	0,49	0,23	0,50
		31-20	3,23	0,00	0,06	3,17
	31-21	0,72	0,00	0,00	0,72	
	Pouillon	31-6	1,63	0,00	0,00	1,63
		31-11	1,06	0,00	0,00	1,06
		31-18	1,12	1,12	0,00	0,00
31-19		1,12	0,09	0,00	1,03	
EARL Guitard	Bélus	60-16	4,69	0,00	0,00	4,69
		60-17	1,21	0,00	0,00	1,21
	Came	60-39	3,55	0,04	0,00	3,51
		60-41	1,36	0,00	0,00	1,36
		60-53	6,09	0,00	0,00	6,09
		60-54	1,87	0,00	0,00	1,87
		60-55	1,87	0,00	0,00	1,87
		60-56	5,21	0,00	0,00	5,21
		60-57	1,71	0,00	0,00	1,71
		60-58	0,99	0,00	0,00	0,99
	Cauneille	60-101	1,67	0,00	0,00	1,67
		60-102	2,10	0,00	0,48	1,61
		60-44	10,69	9,97	0,70	0,02
	Labastide-Villefranche	60-30	2,98	0,00	0,24	2,74
		60-31	13,22	0,09	0,00	13,13
Orthevielle	60-2	2,74	1,04	0,00	1,70	
	60-3	1,51	0,00	0,00	1,51	

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épanable (ha)</b>
		60-4	1,63	0,00	0,00	1,63
		60-5	13,15	1,00	0,00	12,15
EARL Guitard	Orthevielle	60-21	2,07	0,80	0,00	1,27
		60-22	2,82	0,30	0,00	2,52
		60-27	1,43	0,00	0,00	1,43
		60-36	1,32	0,24	0,11	0,97
		60-37	0,41	0,00	0,00	0,41
	Peyrehorade	60-1	3,56	0,00	0,47	3,09
		60-7	1,11	0,00	0,00	1,11
		60-10	4,64	0,17	0,00	4,47
		60-12	0,93	0,10	0,23	0,59
		60-13	1,43	0,00	0,00	1,43
		60-14	0,44	0,00	0,36	0,08
		60-32	1,36	0,07	0,31	0,97
		60-33	1,04	0,00	0,29	0,75
	St-Lon-les-Mines	60-34	3,62	0,00	0,51	3,11
		60-35	3,34	0,03	0,63	2,68
	Saubrigues	60-23	0,74	0,00	0,00	0,74
		60-24	1,05	0,00	0,00	1,05
		60-25	2,42	0,00	0,54	1,88
EARL Hourton	Bélus	54-25	1,63	0,00	0,00	1,63
	Orthevielle	54-17	3,75	0,00	0,00	3,75
		54-23	3,26	0,00	0,00	3,26
		54-26	2,93	1,12	0,00	1,81
EARL La Lanère	St-Vincent-de-Tyrosse	12-6	7,49	0,00	0,51	6,98
		12-8	6,04	0,00	0,58	5,45
		12-50	1,45	0,00	0,00	1,45
		12-61	2,51	0,00	0,00	2,51
	Saubion	12-9	3,59	0,00	0,12	3,47
		12-10	0,59	0,00	0,30	0,28
		12-41	1,20	0,00	0,00	1,20
		12-54	10,28	0,00	1,70	8,58
		12-56	0,92	0,00	0,14	0,78
		12-56	0,92	0,00	0,14	0,78
		12-59	3,22	0,00	0,47	2,75
	Saubrigues	12-1	3,51	0,00	0,00	3,51
		12-2	2,72	0,05	0,23	2,44
		12-3	4,71	0,00	0,00	4,71

Exploitation	commune	lot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épardable (ha)
		12-4	2,08	0,00	0,00	2,08
		12-5	22,21	0,00	0,00	22,21
EARL La Lanère	Saubrigues	12-52	2,45	0,00	0,00	2,45
	Seignosse	12-11	6,14	0,00	1,30	4,84
		12-58	6,14	0,00	1,30	4,84
	EARL Laborde du Mech	Hastingues	50-9	0,66	0,00	0,00
50-16			0,45	0,00	0,00	0,45
Bidache		50-1	3,59	0,91	0,00	2,68
		50-2	4,28	0,00	0,00	4,28
		50-3	5,21	2,64	1,52	1,05
		50-6	12,25	9,78	0,38	2,09
		50-7	4,70	3,77	0,00	0,93
		50-8	2,06	0,00	0,00	2,06
		50-10	12,62	10,16	0,00	2,46
		50-11	13,92	0,00	0,28	13,64
EARL Lamaysouet	Saubrigues	10-2	4,27	0,28	0,57	3,41
		10-5	2,51	0,00	1,00	1,51
		10-6	8,92	0,17	0,00	8,75
		10-8	10,64	0,00	0,26	10,38
EARL Laudouar	St-Geours-de-Maremne	1-2	15,10	0,00	0,00	15,10
		1-3	8,70	0,36	0,50	7,85
		1-4	20,00	0,00	0,15	19,85
		1-5	2,22	0,00	0,00	2,22
		1-9	2,17	0,00	0,00	2,17
		1-10	6,06	0,69	0,00	5,37
		1-11	6,19	0,53	0,00	5,66
		1-12	3,31	0,10	0,00	3,21
		1-16	18,18	0,00	0,00	18,18
		1-17	2,20	0,00	0,49	1,71
		1-24	13,46	0,00	0,21	13,25
		1-35	1,20	0,00	0,00	1,20
		1-36	6,48	0,00	0,24	6,24
	1-38	0,71	0,00	0,00	0,71	
	St-Martin-de-Hinx	1-7	4,00	0,00	0,00	4,00
EARL Le Houn	Bénèsse-Maremne	4-5	10,05	0,00	1,28	8,77
		4-11	2,82	0,00	0,00	2,82
		4-12	4,43	0,00	0,53	3,90
		4-13	5,54	0,00	0,00	5,54



Exploitation	commune	lot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épanachable (ha)	
		4-17	3,99	0,00	0,25	3,74	
		4-18	4,03	0,00	0,91	3,12	
EARL Le Houn	Bénesse-Maremne	4-23	5,67	1,81	0,00	3,86	
		4-24	2,39	0,00	0,42	1,97	
		4-25	2,24	0,00	0,27	1,97	
		4-29	10,01	0,00	1,91	8,09	
		4-34	6,81	0,00	0,45	6,37	
		4-35	4,84	0,00	0,44	4,39	
		4-36	4,63	0,00	0,20	4,43	
		4-38	3,21	0,00	0,70	2,51	
		4-42	17,03	0,00	0,00	17,03	
		4-47	6,42	0,00	0,37	6,05	
		4-53	5,40	0,00	1,36	4,04	
		4-56	6,98	0,00	0,00	6,98	
		4-65	1,74	0,00	0,00	1,74	
		4-84	4,72	1,27	0,00	3,45	
		4-218	1,35	0,00	0,20	1,15	
		4-219	7,71	0,00	0,72	6,98	
			Orx	4-43	3,49	0,00	0,35
		St-Jean-de-Marsacq	4-49	3,69	0,00	0,39	3,30
			4-50	1,56	0,00	0,19	1,37
			4-51	1,62	0,00	0,17	1,45
	4-62		2,43	0,00	0,00	2,43	
EARL le Tuc de Hauran	Saubrigues	22-1	4,05	0,00	0,49	3,56	
		22-2	26,21	0,00	2,69	23,53	
		22-16	1,60	0,00	0,55	1,05	
		22-17	3,29	0,00	0,14	3,14	
		22-18	3,54	0,00	0,08	3,46	
		22-19	2,83	0,00	0,13	2,70	
		22-20	0,82	0,28	0,06	0,48	
		22-21	0,71	0,00	0,17	0,54	
EARL Lihoury	Bidache	48-4	1,59	0,33	0,00	1,26	
		48-5	16,65	0,40	0,32	15,93	
		48-7	16,99	6,73	0,00	10,26	
		48-9	9,01	8,67	0,31	0,04	
		48-10	4,79	0,00	0,00	4,79	
		48-11	5,58	1,07	0,00	4,51	
		48-14	1,65	0,00	0,00	1,65	

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épandable (ha)</b>
	Hastingues	48-1	2,35	0,00	0,00	2,35
		48-3	0,43	0,00	0,00	0,43
EARL Lousguines	Cagnotte	30-1	1,82	0,43	0,14	1,25
		30-3	2,97	0,00	0,28	2,69
		30-5	1,18	0,57	0,00	0,62
		30-7	2,31	0,24	0,42	1,64
		30-9	2,73	0,00	0,42	2,31
		30-13	4,36	0,71	1,20	2,45
		30-14	2,60	0,00	0,00	2,60
	Port-de-Lanne	30-24	5,04	0,82	0,47	3,75
		30-25	1,06	0,00	0,00	1,06
		30-26	2,47	0,00	0,00	2,47
	St-Etienne-d'Orthe	30-27	1,47	0,00	0,00	1,47
30-28		2,46	0,00	0,00	2,46	
EARL Martinet	Pontonx-sur-l'Adour	44-3	1,11	0,00	0,00	1,11
		44-4	2,82	0,00	0,02	2,80
		44-6	4,62	0,00	0,00	4,62
		44-10	17,90	0,00	0,00	17,90
		44-11	5,37	0,00	0,43	4,94
		44-11	5,37	0,00	0,43	4,94
		44-12	4,58	0,00	0,00	4,58
		44-13	4,40	0,00	0,69	3,71
		44-18	6,18	0,00	0,27	5,91
EARL Mourach	Josse	29-7	19,92	0,00	0,00	19,92
	St-Jean-de-Marsacq	29-2	2,47	0,00	0,00	2,47
		29-3	3,56	0,00	0,00	3,56
		29-4	4,60	0,00	0,46	4,13
		29-6	5,53	0,00	0,47	5,06
		29-19	22,43	0,00	0,86	21,56
	St-Vincent-de-Tyrosse	29-31	6,31	0,34	0,26	5,72
		29-33	1,45	0,00	0,13	1,32
EARL Pédeboy	Saubrigues	3-1	7,24	0,36	0,00	6,88
		3-2	13,31	0,00	0,00	13,31
		3-3	7,27	0,00	0,00	7,27
		3-4	4,31	0,00	0,08	4,23
		3-5	4,20	0,00	0,00	4,20
		3-7	1,95	0,00	0,00	1,95
		3-12	1,86	0,00	0,14	1,72

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épanachable (ha)
		3-14	7,57	0,00	1,33	6,24
EARL Pignementch	herm	28-1	5,64	0,00	0,00	5,64
	Herm	28-2	43,60	0,00	0,00	43,60
		28-3	11,89	0,00	0,60	11,29
		28-5	3,83	0,00	0,00	3,83
		28-6	2,31	0,00	0,00	2,31
		28-9	2,98	0,00	0,05	2,93
		28-10	2,00	0,00	0,00	2,00
EARL Pillart	Castets	27-1	0,49	0,00	0,11	0,38
		27-2	1,66	0,00	0,11	1,55
		27-3	0,87	0,00	0,01	0,86
		27-6	21,62	0,00	0,00	21,62
		27-7	1,55	0,00	0,00	1,55
		27-8	6,50	0,00	0,00	6,50
EARL Valgave	Bidache	52-18	1,64	0,00	0,00	1,64
		52-19	3,07	0,00	0,94	2,13
		52-20	0,82	0,00	0,13	0,69
		52-22	4,89	0,00	0,49	4,40
	Hastingues	52-17	4,79	0,18	0,00	4,62
	Sames	52-2	1,64	0,00	0,00	1,64
		52-3	11,02	0,28	0,01	10,73
		52-5	6,89	0,00	1,80	5,09
		52-6	1,15	0,00	0,00	1,15
		52-9	2,71	0,00	0,00	2,71
		52-10	4,77	0,00	0,00	4,77
		52-12	7,46	0,00	0,00	7,46
		52-13	13,83	0,00	0,21	13,61
		52-14	2,23	0,00	0,00	2,23
		52-15	5,94	0,00	0,00	5,94
52-21		2,95	0,00	0,00	2,95	
52-24	0,82	0,00	0,00	0,82		
FIALON Dominique	Saubusse	26-1	10,91	0,00	2,09	8,82
		26-2	3,18	0,00	0,00	3,18
		26-3	21,16	0,00	2,55	18,61
		26-4	3,75	0,70	0,91	2,14
		26-7	1,37	0,56	0,35	0,46
		26-8	2,27	0,58	0,45	1,23

<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épandable (ha)</b>
FOURGS Michel	Azur	53-1	26,45	0,00	1,25	25,20
		53-2	12,87	0,38	0,00	12,49
FOURGS Michel	Magescq	53-9	19,48	0,00	0,00	19,48
	Soustons	53-5	55,58	0,00	0,00	55,58
		53-6	15,40	0,00	0,00	15,40
GABARRUS Jean Claude	St-Jean-de-Marsacq	25-2	11,55	0,83	0,07	10,65
GAEC Josse	Josse	42-1	13,89	0,00	0,22	13,67
		42-2	34,19	0,00	0,00	34,19
		42-3	6,05	0,00	0,00	6,05
		42-4	12,76	0,00	0,00	12,76
GAEC Pachiou	Soustons	39-6	17,90	0,00	0,82	17,08
		39-8	5,52	0,00	0,37	5,14
		39-10	6,93	0,00	1,36	5,57
		39-11	11,76	0,00	0,00	11,76
		39-44	4,18	0,00	0,00	4,18
	39-48	6,53	0,00	0,00	6,53	
	Tosse	39-49	5,45	0,00	0,32	5,13
GAEC Peque	Herm	24-1	34,79	0,00	0,00	34,79
		24-3	5,28	0,00	0,28	5,00
		24-5	4,24	0,00	0,26	3,99
		24-7	4,19	0,00	0,79	3,40
		24-8	3,55	0,00	0,15	3,39
GAEC Sarga	St-Jean-de-Marsacq	11-12	7,82	0,00	0,20	7,62
		11-14	3,15	0,20	0,00	2,95
		11-16	0,82	0,28	0,32	0,22
	St-Vincent-de-Tyrosse	11-1	7,86	0,00	0,48	7,38
		11-4	17,90	0,00	0,82	17,08
		11-6	1,95	0,00	0,00	1,95
		11-7	4,20	0,00	0,16	4,04
		11-8	2,34	0,00	0,45	1,90
		11-9	2,47	0,00	0,73	1,74
		11-17	2,18	0,00	0,85	1,32
11-18	2,22	0,00	0,00	2,22		
11-19	2,25	0,00	0,11	2,14		
GAEC Sarraillot	Orthevielle	20-2	1,94	0,03	0,00	1,91
		20-3	2,60	0,65	0,00	1,95
		20-4	2,15	0,25	0,34	1,56

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épandable (ha)	
		20-5	6,84	0,00	0,00	6,84	
		20-6	8,20	0,00	0,00	8,20	
GAEC Sarraillot	Orthevielle	20-7	1,60	0,00	0,19	1,41	
		20-8	1,87	0,00	0,00	1,87	
		20-9	6,29	0,00	0,00	6,29	
		20-10	1,03	0,00	0,00	1,03	
		20-11	3,34	0,00	0,34	2,99	
		20-12	3,67	0,40	0,14	3,13	
		20-13	7,87	0,71	0,00	7,16	
		20-14	3,99	0,00	0,00	3,99	
		20-21	0,74	0,00	0,00	0,74	
		20-22	3,95	0,00	0,58	3,37	
		20-23	1,40	0,00	0,14	1,27	
		20-24	2,69	0,00	0,00	2,69	
		20-25	1,23	0,00	0,00	1,23	
		20-26	3,09	0,00	0,00	3,09	
		20-27	2,58	0,00	0,00	2,58	
		20-31	3,41	0,46	0,00	2,94	
		20-32	0,99	0,00	0,00	0,99	
		20-34	0,83	0,00	0,57	0,26	
		20-35	2,40	0,00	0,71	1,69	
		20-36	1,86	0,00	0,00	1,86	
		20-37	5,97	0,00	0,00	5,97	
		20-38	6,44	1,17	0,00	5,27	
		20-39	6,44	1,17	0,00	5,27	
		20-40	3,51	0,00	0,00	3,51	
	Port-de-Lanne	20-17	0,43	0,00	0,00	0,43	
		20-18	0,84	0,00	0,00	0,84	
		20-20	1,72	0,00	0,50	1,22	
		20-41	4,78	0,00	0,32	4,45	
	LABASTIE Yannick	Cagnotte	55-1	1,19	0,00	0,00	1,19
			55-2	1,94	0,88	0,00	1,05
			55-3	1,37	0,00	0,17	1,20
			55-4	0,85	0,00	0,00	0,85
55-5			3,97	0,00	0,58	3,39	
55-6			3,24	0,00	1,03	2,21	
55-7			3,36	0,29	0,37	2,70	
55-8			0,89	0,16	0,00	0,74	

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épandable (ha)
		55-9	1,58	0,00	0,31	1,26
		55-10	0,90	0,00	0,00	0,90
LABASTIE Yannick	Cagnotte	55-11	5,01	0,00	1,47	3,54
		55-19	2,28	0,00	0,08	2,20
		55-20	1,42	0,00	0,53	0,90
		55-21	2,41	0,00	0,11	2,30
		55-22	0,38	0,00	0,00	0,38
		55-23	0,72	0,00	0,00	0,72
		55-24	0,29	0,00	0,00	0,29
		55-28	0,67	0,53	0,12	0,02
		55-30	0,69	0,00	0,32	0,37
		Cauneille	55-26	0,45	0,00	0,00
	55-27		0,90	0,00	0,18	0,72
	LAMAISON Max	Bélus	51-8	0,82	0,00	0,00
51-9			3,88	0,00	0,47	3,41
51-10			3,92	0,51	0,14	3,27
Orthevielle		51-11	10,04	0,00	0,00	10,04
Port-de-Lanne		51-1	3,91	0,00	1,44	2,48
		51-2	8,35	0,90	0,11	7,34
		51-3	15,17	0,00	0,00	15,17
LASSERRE Bertrand	St-Geours-de-Maremne	47-1	17,93	0,00	0,02	17,91
LAUDOUAR Romain	St-Geours-de-Maremne	46-1	4,84	0,00	0,78	4,06
		46-2	1,69	0,00	0,00	1,68
		46-3	0,61	0,00	0,00	0,61
		46-4	2,30	0,00	0,21	2,09
		46-5	1,79	0,00	0,39	1,40
		46-6	2,22	0,00	0,21	2,01
		46-7	1,49	0,00	0,00	1,49
PERES Joël	Angoumé	45-10	1,77	0,00	0,00	1,77
		45-11	9,41	0,00	0,65	8,76
	Magescq	45-30	1,90	0,00	0,00	1,90
	Mées	45-16	1,80	0,00	0,37	1,43
	St-Lon-les-Mines	45-20	2,11	0,00	0,21	1,90
		45-21	1,50	0,00	0,29	1,21
	St-Paul-lès-Dax	45-24	1,63	0,27	0,28	1,09
		45-28	5,75	0,00	1,57	4,18
		45-29	0,26	0,00	0,00	0,26

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épanachable (ha)
PLANTE Francis	Saubusse	21-3	1,12	0,00	0,29	0,83
		21-4	5,13	0,00	0,00	5,13
PLANTE Francis	Saubusse	21-5	5,13	0,00	1,07	4,05
		21-20	3,37	0,00	1,10	2,27
SCEA Bamboula	Herm	23-1	71,03	0,00	0,60	70,43
		23-3	7,59	0,00	0,05	7,54
SCEA Ceni	St-Jean-de-Marsacq	19-1	4,27	0,00	0,13	4,14
		19-2	32,28	0,00	0,33	31,95
SCEA Ferme de Cazenave	St-Geours-de-Maremne	7-32	16,68	0,00	0,00	16,68
	Josse	7-1	5,68	0,00	0,37	5,30
		7-3	2,84	0,00	0,00	2,84
		7-35	6,22	0,00	0,00	6,22
		7-36	3,55	0,00	0,20	3,35
	St-Vincent-de-Tyrosse	7-28	13,40	0,00	1,38	12,02
		7-31	6,01	0,00	0,00	6,01
SCEA Gabarruch	Pey	15-5	4,23	0,00	0,45	3,78
		15-6	3,31	0,00	0,28	3,03
		15-8	5,89	0,00	0,52	5,37
		15-11	1,52	0,00	0,00	1,52
		15-12	2,40	0,00	0,16	2,23
		15-18	4,34	0,00	0,00	4,34
SCEA Guilhem	Magescq	16-1	32,19	0,00	0,00	32,19
		16-3	11,93	0,00	0,20	11,73
		16-4	4,50	0,00	0,19	4,30
		16-5	2,84	0,40	0,00	2,44
SCEA La Lande	Castets	18-1	9,53	0,00	0,00	9,53
	Gourbera	18-3	3,63	0,00	0,31	3,32
		18-4	2,12	0,00	0,21	1,91
		18-5	8,35	0,00	0,12	8,22
		18-7	3,76	0,00	0,24	3,52
		18-9	8,63	0,00	0,77	7,86
		18-10	47,56	0,33	0,29	46,94
		18-17	7,43	0,00	0,35	7,08
SCEA Magasyl	Bénesse-Maremne	14-6	5,87	0,17	0,00	5,69
		14-8	3,95	0,00	0,00	3,95
	Saubrigues	14-1	0,92	0,00	0,48	0,44
		14-3	3,60	0,00	0,38	3,23
		14-4	3,90	0,00	0,19	3,72

Exploitation	commune	Ilot	Surface totale	Exclusion cours d'eau (ha)	Exclusion tiers (ha)	Surface épandable (ha)
SCEA Magasyl	Saubrigues	14-5	1,58	0,00	0,00	1,58
		14-11	1,24	0,00	0,70	0,54
		14-12	4,95	0,00	0,46	4,49
		14-14	6,50	0,00	0,76	5,74
		14-17	2,53	0,00	0,02	2,50
SCEA Puyobrau	Magescq	17-13	4,47	0,00	0,19	4,27
		17-2	12,00	0,07	0,00	11,92
		17-3	13,13	0,00	0,04	13,08
		17-5	24,03	0,00	0,00	24,03
		17-6	6,54	0,00	0,16	6,38
		17-7	1,21	0,00	0,00	1,21
		17-9	10,87	0,00	0,12	10,75
		17-10	1,23	0,00	0,19	1,04
		17-11	0,81	0,00	0,15	0,65
		17-12	4,85	0,00	0,00	4,85
SECHEER Vincent	Rivière-Saas-et-Gourby	17-1	44,60	0,00	0,00	44,60
	St-Jean-de-Marsacq	2-1	18,96	0,00	2,58	16,38
		2-2	9,44	0,00	0,00	9,44
		2-3	1,74	0,00	0,16	1,58
		2-4	8,23	0,00	1,26	6,97
		2-7	3,33	0,00	0,27	3,06
		2-8	0,78	0,00	0,27	0,51
		2-11	14,56	0,00	1,39	13,17
		2-13	3,26	0,00	0,00	3,26
		2-14	4,68	0,00	0,00	4,68
		2-15	4,50	0,00	0,00	4,50
		2-16	1,61	0,00	0,00	1,61
		2-17	2,35	0,00	0,24	2,10
		Saubrigues	2-6	10,67	0,00	0,48
	2-9		0,79	0,00	0,00	0,79
	2-18		1,06	0,00	0,56	0,49
	2-19		0,50	0,00	0,20	0,29
	2-20		0,45	0,00	0,00	0,45
	2-21		3,36	0,00	0,00	3,36
	2-22		1,23	0,24	0,27	0,71
	2-23		9,03	0,00	0,03	9,00
	2-24	2,02	0,00	0,00	2,02	



<b>Exploitation</b>	<b>commune</b>	<b>Ilot</b>	<b>Surface totale</b>	<b>Exclusion cours d'eau (ha)</b>	<b>Exclusion tiers (ha)</b>	<b>Surface épandable (ha)</b>
		2-25	3,87	0,00	0,00	3,87
		2-26	1,39	0,00	0,00	1,39
SECHEER Vincent	Saubrigues	2-27	1,93	0,00	0,00	1,93
		2-28	0,56	0,00	0,00	0,56
		2-29	1,06	0,00	0,78	0,28
		2-30	2,76	0,00	0,22	2,54
SEOSSE Thierry	Bélus	13-13	2,32	0,00	0,00	2,32
		13-14	3,43	0,00	0,00	3,43
		13-15	7,28	1,72	0,10	5,45
		13-16	0,94	0,23	0,00	0,71
		13-17	6,48	0,08	0,08	6,32
		13-19	1,38	0,00	0,00	1,38
		13-21	3,37	0,13	0,00	3,24
		13-22	0,38	0,00	0,00	0,38
		13-23	0,82	0,00	0,43	0,39
		13-24	6,50	0,00	0,83	5,67
		13-25	2,65	0,00	0,56	2,10
		13-26	3,79	0,00	0,51	3,28
		13-27	5,24	0,00	0,65	4,58
	Cagnotte	13-29	0,87	0,00	0,00	0,87
		13-30	4,86	0,68	0,00	4,18
	Port-de-Lanne	13-7	3,79	0,00	0,00	3,79
		13-8	2,59	0,00	0,00	2,59
		13-9	1,85	0,00	0,00	1,85
	St-Lon-les-Mines	13-1	8,51	0,00	0,00	8,51
		13-2	2,44	0,00	0,00	2,44
		13-4	1,94	0,00	0,00	1,94
		13-5	8,37	0,00	0,00	8,37
		13-6	1,69	0,00	0,00	1,69

**ANNEXE III - DÉCHETS POUVANT ÊTRE ADMIS DANS L'INSTALLATION – LISTE COMPLÉMENTAIRE**

Type déchet	Code déchet	Dénomination
déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche	02 01 01	boues provenant du lavage et du nettoyage
déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale	02 02 01	boues provenant du lavage et du nettoyage
Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses	02 03 01	Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
	02 03 02	déchets d'agents de conservation
déchets de la transformation du sucre	02 04 03	boues provenant du traitement in situ des effluents
déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie	02 06 02	déchets d'agents de conservation
déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)	02 07 02	déchets de la distillation de l'alcool
	02 07 04	matières impropres à la consommation ou à la transformation
	02 07 05	boues provenant du traitement in situ des effluents
Fractions des déchets ménagers et déchets assimilés, provenant des commerces des industries et des administrations, collectées séparément	20 01 08	déchets de cuisine et de cantine biodégradables
	20 01 25	huiles et matières grasses alimentaires
déchets de jardins et de parcs	20 02 01	déchets biodégradables
déchets municipaux	20 03 02	déchets de marchés

---

## ANNEXE IV - DÉCLARATION DE CHOIX CONCERNANT LE DÉFRICHEMENT

---



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES LANDES

Direction Départementale des Territoires  
et de la Mer

Service Nature et Forêt

Bureau Gestion Durable de la Forêt

## Déclaration du choix de la compensation

*conformément à l'article L.341-6 du code forestier*

**Déclaration à nous retourner dans un  
délai de 3 mois accompagnée des pièces  
listées en bas de page**

Je, soussigné(e) Monsieur, Madame,.....  
Représentant la Société.....

choisis, en application des dispositions de l'article L.341-6 du code forestier et des obligations qui m'ont été notifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement n° .....

de compenser par un boisement compensateur à hauteur de ....ha.....a.....ca  
(minimum de 4 hectares)

de verser au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois la totalité de l'indemnité ou le solde (après déduction des boisements) soit : .....€  
pour servir au financement des actions de ce fonds.

*veuillez cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix*

J'ai pris connaissance qu'à réception de la présente déclaration, le service instructeur procédera à la demande d'émission du titre de perception.

A ....., le .....

Signature

Tampon de la Société

### pièces à joindre à cette déclaration

- dans le cas d'une **société** : n° SIRET :
- dans le cas d'un **particulier** n° INSEE (ou sécurité sociale) :  
accompagné d'une copie de votre carte d'identité